

Jarosław, 13.10.2023 r.

UG.271.16.2023

Zamawiający

Gmina Jarosław
ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
NIP: 792203262
REGON: 650900482

Do wszystkich WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza w ramach modernizacji torów łuczniczych w miejscowości Makowisko i rozbudowa budynku zaplecza na stadionie sportowym w miejscowości Tuczempy”.

Zamawiający na podstawie art. 286 p.z.p. informuje o wpływie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ poniżej publikując treść pytań wraz z odpowiedziami.

PYTANIA

Dotyczy rozbudowy budynku zaplecza na stadionie sportowym w miejscowości Tuczempy:

1. Proszę o doprecyzowanie rodzaju i ilości stolarki drzwiowej:
 - a) W przedmiarze mamy – drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne - 1 szt., aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne – 2 szt., aluminiowe jednoskrzydłowe – 1 szt., aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne EI-30 – 4szt, oraz drewniane jednoskrzydłowe wewnętrzne – 5 szt.
 - b) W projekcie na rzutach przyziemia i strychu mamy drzwi jednoskrzydłowe - 17 szt. oraz drzwi dwuskrzydłowe – 2szt
 - c) W zestawieniu stolarki mamy drzwi jednoskrzydłowe – 14 szt.
Proszę określić prawidłową liczbę drzwi z jakich materiałów mają być wykonane, jaki współczynnik przenikania ciepła oraz oznaczyć je odpowiednią numeracją na rzutach wynikającą z zestawienia.
2. Dotyczy remontu tarasu – proszę o podanie grubości rodzaju oraz koloru kostki brukowej.
3. Proszę o podanie szczegółów montażu, rodzaju schodów stalowych z krat Wema – ilość 2 komplety to ogólna ilość, która jest niewystarczająca do wyceny.
4. Gdzie mają być zamontowane rynny dachowe.
5. Proszę o udostępnienie rysunków tarasu oraz jego lokalizację.

Dotyczy rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza w ramach modernizacji torów łuczniczych w miejscowości Makowisko

1. Proszę o informację w jaki sposób ma być wykończona attyka.
2. Odnosząc się do odpowiedzi 12 z poprzedniej serii pytań proszę o sprecyzowanie rozwiązania ponieważ mocowanie podbitki dachowej nie ma nic wspólnego z wytycznymi

producenta płyt warstwowych, problemem jest tutaj grubość ocieplenia do którego należy montować podbitkę szczególnie na przekroju B-B, rozwiązaniem może być wykonanie dodatkowej konstrukcji stalowej.

ODPOWIEDZI

Dotyczy rozbudowy budynku zaplecza na stadionie sportowym w miejscowości Tuczępy:

Ad. 1

W załączeniu rzuty oraz poprawione zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Ad. 2

Należy przyjąć kostkę grubości 4 cm, np. kontur, w kolorze grafitowym.

Ad. 3

Schody należy wykonać jako dwubiegowe.

Ad. 4

Rynny dachowe należy zamontować w narożach dobudowanej części.

Ad. 5

Zamawiający nie dysponuje ww. rysunkami.

Dotyczy rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza w ramach modernizacji torów łuczniczych w miejscowości Makowisko

Ad. 1

Attykę należy wykonać z blachy w kolorze elewacji.

Ad. 2

Należy wykonać dodatkową konstrukcję stalową .