

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. WODOCIĄG - roboty montażowe

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-180207-04-040	Rurociągi z PCW ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na uszczelkę gumową krotność= 1,00	m	964,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-180901-01-020	Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych. Kolana wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 160 mm krotność= 1,00	szt	2,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-180315-03-090	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm krotność= 1,00	kpl	5,00
4	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04B0103-08-020	Zasuwy żeliwne wodociągowe kielichowe o średnicach nominalnych 150 mm krotność= 1,00	szt	2,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 110306-020-090	Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm . krotność= 1,00	kpl	12,00

2. WODOCIĄG - roboty ziemne

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-0101-060	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m3	2 280,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010221-08-060	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m3	2 280,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010310-02-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III. krotność= 1,00	m3	228,00