

STARE BISKUPICE-STAW-DZ. NR EW. 146.147
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
1	Odbudowa stawu napelnianego wodami opadowymi i gruntowymi DZ. NR EW. 146,147 w MIEJSC. STARE BISKUPICE		
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych.	0,12	ha
	Przedmiar: 0,12		
2	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia.	0,50	ha
	Przedmiar: 0,50		
3	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 10-15 cm. Cięcie drewna piłą mechaniczną.	6,00	szt.
	Przedmiar: 6,00		
4	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm. Cięcie drewna piłą mechaniczną.	12,00	szt.
	Przedmiar: 12,00		
5	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp $131 \times 5 = 655 \text{ m}^2$	655,00	m2
	Przedmiar: 655,00		
6	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m Jw	655,00	m2
	Przedmiar: 655,00		
7	Pompowanie wody ze stawu pompami spalinowymi.	35,00	r-g
	Przedmiar: 35,00		
8	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj.łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył. od 5-10t na odległość do 2 km,w gruncie kat. III, IV $[(74,75 \times 23,15) + (46,5 \times 37,9)] : 2 = 1746 \text{ m}^3$	1 746,00	m3
	Przedmiar: 1 746,00		
9	Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.5-10 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV Jw	1 746,00	m3
	Przedmiar: 1 746,00 Krotność: 2,00		
10	Plantowanie ręczne (obrobienie na czysto) skarp i poboczy wykopów, grunt kategorii I-III $(119 \times 4,1) + (131 \times 3) = 881 \text{ m}^2$	881,00	m2
	Przedmiar: 881,00		
11	Układanie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej 400 g/m2 sposobem ręcznym na skarpach i linii brzegowej. Jw	881,00	m2
	Przedmiar: 881,00		
12	Wykonanie z brzegu pojedynczej opaski z kieszki faszynowej o średnicy 20 cm	108,00	m
	Przedmiar: 108,00		
13	Wykonanie narzutu kamiennego (śr. 20-100 mm) w płotkach na podkładzie z geowłókniny kraty płotka z faszyny wiklinowej 1,0x1,0 m.grunt kat. III $(119 \times 4,1) = 488 \text{ m}^2$	488,00	m2
	Przedmiar: 488,00		
14	Umocnienie lini brzegowej narzutem z kamienia naturalnego 31,5-63 mm luzem o gr. 15 cm , na podkładzie z geowłókniny separacyjnej.	393,00	m2

STARE BISKUPICE-STAW-DZ. NR EW. 146.147
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
	(131 x 3) = 393 m2		
	Przedmiar: 393,00		

mgr inż. SŁAWOMIR KIZIEWICZ

UPR.BUD.WPB-II-K-8386/RA/148/81
MAZ/WM/1362/02

mgr inż. ~~Sterna~~ Sławomir

upr. bud. UAN-II-K-8386/RA/25/85
MAZ /0480 /OWOS /06