

KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:
**„Remonty odwodnienia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego oraz przepustu na drodze nr 3238D
w Krosnowicach”**

CZĘŚĆ II
„REMONT ODWODNIENIA NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO NR 2 W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ”

A. Kosztorys ofertowy - remont odwodnienia Długopole Górne						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Rozbiórka				
1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygradzeń	szt.	1,000		
2	BCD-I D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm	m ²	14,000		
3	BCD-I D-01.02.04.13.01	Rozebranie nakrywy muru oporowego z betonu, grubość podbudowy 10 cm	m ²	5,600		
4	BCD-I D-01.02.09.11.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	m ³	2,700		
			RAZEM 1 Rozbiórka			
2		Odwodnienie				
5	BCD-I D-03.02.01.41.01	Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2,000		
6	KNR 2-31 0608-03 0608-04	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 7 rzędy	m	40,000		
7	BCD-I D-06.03.02.11.02	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem	m ³	1,100		
8	BCD-II M- 21.20.01.13.01	Nakrywa z betonu 12 cm klasy C30/37, w deskowaniu tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia ścian wykopu. Bez uwzględnienia robót ziemnych 10x0,12x0,7	m ³	0,840		
9	KNR 2-31 0701-03	Montaż barier ochronnych U 12a rozstaw słupków co 2m	m	10,000		
			RAZEM 2 Odwodnienie			
RAZEM NETTO [ZŁ]						
PODATEK VAT 23% [ZŁ]						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [ZŁ]						

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy