

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : KMP w Ostrołęce - modernizacja i przebudowa budynku  
ADRES INWESTYCJI : 00-409 Ostrołęka, ul. Korczaka 16  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jan Milczarczyk  
DATA OPRACOWANIA : (elektryczna)  
28.04.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty elektryczne w KMP Ostrołęka</b>					
1	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły - listwa LN 6 x 16 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód YDYp 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> 95	m m	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
3	KNNR 5 0306-07	Łączniki schodowe, natynkowe do przygotowanego podłoża 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>