

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia w budynku administracyjnym PP Suchowola
ADRES INWESTYCJI : PP Suchowola, ul.3-go Maja 3
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji
ADRES INWESTORA : 15 - 003 Białystok ul. Sienkiewicza 65
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Elżbieta Malinowska (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2022 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach remontu zostanie zamontowany brodzik wraz kabiną oraz podgrzewacz pojemnościowy. W pomieszczeniu zostanie dodatkowo zamontowany grzejnik łazienkowy - drabinka o możliwie największej mocy grzewczej.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty sanitarne w budynku KP w Suchowoli					
1		Instalacja wodociągowa			
1.1		Roboty montażowe wewnętrznej instalacji wodociągowej			
1	KNNR 4 d.1.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10	m m	10,000	10,000
2	KNNR 4 d.1.1 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
3	KNNR 4 d.1.1 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
4	KNNR 4 d.1.1 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatków w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 10	m m	10,000	10,000
5	KNNR 4 d.1.1 0135-02	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
6	KNNR 4 d.1.1 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
7	KNNR 4 d.1.1 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
8	KNNR 4 d.1.1 0137-02	Baterie zmywakowa stojąca o śr. nominalnej 15 mm z podgrzewaczem przepływowym 1	szt. szt.	1,000	1,000
9	KNNR 4 d.1.1 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm ³ 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
10	KNNR 2-17 d.1.1 0206-01	Montaż wentylatora łazienkowego 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2		Roboty izolacyjne i budowlane			
11	KNNR 0-34 d.1.2 0106-03	Izolacja rurociągów śr. 16-22 mm otulinami z wysokiej jakości pianki PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm 10	m m	10,000	10,000
12	KNNR 4-01 d.1.2 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4	m m	4,000	4,000
13	KNNR 4 d.1.2 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 6	m m	6,000	6,000
14	KNNR 4 d.1.2 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
2		Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej			
2.1		Roboty montażowe			
15	KNNR 4 d.2.1 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 5	m m	5,000	5,000
16	KNNR 4 d.2.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	2,000	2,000
17	KNNR 4 d.2.1 0232-02	Brodziki natryskowe wraz kabiną 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
18	KNNR 4 d.2.1 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego montowane na szafce	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000