



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji powłok malarskich elewacji budynku Dom Pracy Twórczej KUL „Rajchertówka”, uzupełnienie docieplenia poddasza w części budynku, wykonanie remontu murków oporowych oraz wykonanie remontu ogrodzenia zlokalizowanego na posesji przy ul. Puławskiej 94 w Kazimierzu Dolnym.



Widok nr 1.  
Budynek Dom Pracy Twórczej  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
„RAJCHERTÓWKA”  
ul. Puławska 94 - Kazimierz Dolny

/strona frontowa - widok budynku przy ul. Puławskiej/

Widoki elewacji budynku przeznaczonych do odrestaurowania.



Elewacja północna i zachodnia.



Elewacja południowa i wschodnia.



Elewacja wschodnia przy tylnym wyjściu z obiektu.



Elewacja północna przy tylnym wyjściu z obiektu.

Widoki ogrodzenia przeznaczonego do odrestaurowania.



Widok ogrodzenia frontowego z sąsiednią działką północną po lewej stronie i z sąsiednią działką południową po prawej stronie.

## **1. Zakres prac renowacyjnych**

- odgrzybianie starych tynków oraz elementów drewnianych ogrodzenia,
- uzupełnienie tynków,
- montaż nowych elementów drewnianych ogrodzenia,
- impregnowanie elementów drewnianych ogrodzenia
- malowanie ścian elewacji budynku
- malowanie słupów i podmurówki ogrodzenia,
- naprawa nakryw betonowych murków,
- malowanie ścian murków,
- uzupełnienie ocieplenia stropodachu budynku,

## **2. Przedmiar na podstawowe prace budowlane.**

- zabezpieczenie powierzchni folią przed zabrudzeniem 35,93 m<sup>2</sup>,
- gruntowanie powierzchni pod farbę silikonową  $240,7+63,85+46,50+63,85+21,20= 436,10$  m<sup>2</sup>,
- dwukrotne malowanie powierzchni farbą silikonową fasadową 436,10 m<sup>2</sup>,
- wymiana krawędziaków przeszłowych 2+14+6 szt.,
- wymiana sztachetek drewnianych 2+80+25 szt.,
- wymiana gontów drewnianych 2+4+6 szt.,
- docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej 2,0 m<sup>3</sup>.

## **3. Załączniki:**

1. Decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Opis techniczny - Remont elewacji i ogrodzenia i uzupełnienia ocieplenia stropodachu.
3. Przedmiar robót.
4. STWiOR - Remont elewacji i ogrodzenia i uzupełnienia ocieplenia stropodachu.