

Gmina Kotlin
ul. Powstańców Wielkopolskich 3
63-220 Kotlin

Znak sprawy ZP.271.1.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin
z podziałem na 5 części:

Część I - Sala wiejska w Twardowie 3KW,

- Sala wiejska/OSP w Wysogotówku 3KW,
- Sala wiejska/OSP w Sławoszewie 4KW,
- Sala wiejska/OSP w Kurcewie 7KW,
- Sala wiejska/OSP w Woli Książęcej 4KW,

Część II – Sala wiejska/OSP w Racendowie 17KW,

- Szkoła Podstawowa w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie 21KW,
- Dom Kultury w Kotlinie 23KW,

Część III – Szkoła Podstawowa w Woli Książęcej 39KW,

- Szkoła Podstawowa w Kotlinie 48KW,

Część IV – Stacja Uzdatniania Wody Wyszki 21KW,

- Stacja Uzdatniania Wody Wola Książęca 28KW,

Część V - Stacja Uzdatniania Wody Kotlin 48KW,

- Oczyszczalnia ścieków w Wyszkach 26KW.

Pytanie 1:

- 1) dotyczy Twardów dz. nr 192/2, obręb Twardów Proszę o jednoznaczne określenie mocy lub przedziału mocy PV w dok. Projekt Techniczny wstępny w punkcie 3 podane jest 8 paneli i moc 3 kWp a w punkcie 3.1 podane jest 10 paneli. Jakie jest pokrycie dachu?
- 2) W projektach technicznych wstępnych podane jest, że projekcie technicznym umieścić obliczenia sprawdzające dobór odpowiedniej konstrukcji dostosowanej do podłoża lub umieścić obliczenia sprawdzające nośność dachu. Co do zasady mikroinstalacja fotowoltaiczna nie wymaga konieczności uzgodnienia z energetyką, uzyskania pozwolenia na budowę. Jedynym wymaganym uzgodnieniem, określonym w ustawie jest dla instalacji PV o mocy pow. 6,5 kWp jest uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż. Czy inwestor podtrzymuje konieczność wykonania obliczeń konstrukcyjnych nośności dachu w celu montażu instalacji PV lub doboorem posadowienia konstrukcji PV na gruncie potwierdzone badaniem geologicznym gruntu.
- 3) Po czyjej stronie Zamawiający przewiduje przygotowanie terenu pod instalację naziemną w stacji Uzdatniania Wody w Kotlinie?

Odpowiedź:

- 1) W Twardowie dz. nr 192/2, obręb Twardów Zamawiający przewiduje 8 paneli, Pokrycia dachowe budynku wykonane jest z blachodachówki.
- 2) Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania obliczeń konstrukcyjnych nośności dachu w celu montażu instalacji PV lub doborem posadowienia konstrukcji PV na gruncie potwierdzone badaniem geologicznym gruntu, Zamawiający nie przewiduje uzgodnień z Energetyką, ani uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. Uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami dla instalacji powyżej 6,5 kWp, pozostają w obowiązku Wykonawcy.
- 3) Zamawiający przygotuje teren pod realizację zadania we własnym zakresie (wycinka drzew, uprzątnięcie terenu).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.