

Znak sprawy: ZP.271.11.2025

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00155317/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa budynku Urzędu Miasta Pruszcz Gdański położonego przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

*Strona internetowa
prowadzonego postępowania*

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia treści SWZ
- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Proszę o informację jaką ilość przełączników ma wycenić Wykonawca.

Według Zał. nr 3 instalacje: HPE Aruba 2930F 48G+4SFP- JL254A- 2 szt. oraz GS724TPPv3- 3 szt. Natomiast w przedmiarze są łącznie 24 szt. (pozycja nr 127 i 135 z przedmiaru 3).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany przedmiaru robót nr 3.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót:

Plik w formacie PDF: **11_25 SWZ Tom II DP - Przedmiar 3.pdf**

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z zapisami w załączniku 3 Instalacje ze str. 8:” instalację SSWIN należy wymienić na nową. [...] Lokalizacja elementów SSWIN przedstawiają rysunki w załączonym projekcie budowlanym.” Niestety jest to projekt w bardzo słabej jakości (nie widać co to dokładnie za elementy, legenda jest nieczytelna), wydaje nam się, że jest to tylko projekt systemu SSP, których elementy będziemy wymieniać z piętra nr 1 i podłączać do centrali SSP Schrack Seconet. Ile i jakie elementy należy wymienić w systemie SSWIN i KD?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż nie posiada rysunków istniejącej i funkcjonującej instalacji SSWiN i KD. Zamawiający wyjaśnia, iż w ramach przedmiotu zamówienia należy wymienić **istniejącą i funkcjonującą** instalację SSWiN oraz czujki na nowe. Przewody z I piętra należy prowadzić do istniejącej centrali systemu SSWiN, znajdującej się w pomieszczeniu serwerowni. Linie SSWiN z II piętra należy doprowadzić do istniejącej centrali poprzez ekspander znajdujący się na tym samym piętrze w serwerowni (zakłada się dołożenie ekspandera w obudowie centrali). Instalacje wykonać przewodem alarmowym YTDY 8x0,5 – przewód umieścić pod tynkiem w pomieszczeniach, na korytarzach I piętra, w korytkach nad sufitem podwieszanym, a na II piętrze prowadzić po strychu. Czujniki umieścić na wysokości 2,4m. Dokładane elementy SSWiN muszą być kompatybilne z zainstalowaną centralą prod. Satel. Zmianę konfiguracji SSWiN należy wykonać za zgodą/przy udziale lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej odpowiadającej za utrzymanie systemu.

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Czy zakres modernizacji obejmuje również instalację CCTV? Jeśli tak w jakim dokładnie zakresie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje rozbudowy instalacji CCTV. Zakres prac może obejmować konieczność tylko przesunięcia istniejących punktów kamerowych.

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty do 23.04.25.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

II. Załączniki:

Plik w formacie PDF: **11_25 SWZ Tom II DP - Przedmiar 3.pdf**

III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.



BURMISTRZ

Janusz Wróbel