

PRZEKRÓJ - stan istniejący
podbudowa z kruszywa łamanego
grunt rodzimy
PRZEKRÓJ - stan projektowany
warstwa ścieralna - AC 11S
warstwa wiążąca z AC 16W
podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31, stabilizowanej mechanicznie C90/3, CBR ≥ 80%
grunt rodzimy
Legenda:
jezdnia
oś jezdni
granica działki ewidencyjnej
km 0+140,00 - koniec odc. AB
km 0+000,00 - początek odc. CD
km 0+011,00 - koniec odc. CD
km 0+000,00 - początek odc. AB
Przebudowa nawierzchni jezdni odcinka drogi kołowej zlokalizowanej na dz. ew. nr 1401/2 w m. Zblewo
skala 1:500
Identyfikator działki: 221313_2.0016.1401/2
rys. 1/1