

OPZ

Nazwa zadania:

„Przebudowa ul. Wiejskiej w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
2. Teren opracowania obejmuje działkę nr ewid. 233, obr. Mioszów 2 – zgodnie z mapą poniżej.
3. Zakres opracowania obejmuje:
 - a) w zakresie sieci:
 - sanitarna – uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej - istniejący kolektor ogólnospławny pozostawić docelowo jako kolektor kanalizacji sanitarnej, ewentualnie przebudować,
 - wodociągowa – bez zmian, ewentualne zmiany w przypadku wystąpienia kolizji lub konieczności wykonania przyłączy do posesji, które ich nie posiadają,
 - deszczowa - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Ścinawka.

UWAGA: do każdej posesji należy wyprowadzić przyłącza (jeśli ich nie ma) oraz uwzględnić możliwość przyłączenia budynków, które nie znajdują się bezpośrednio przy przebudowywanej ulicy, a których podłączenie do kolektora w ul. Wiejskiej jest uzasadnione ekonomicznie.
 - b) w zakresie nawierzchni:
 - wymiana nawierzchni jezdni oraz budowa drogi na odcinku ul. Wiejskiej, która obecnie jest drogą wyspaną kruszywem kamiennym,
 - wymiana nawierzchni chodników oraz wykonanie utwardzeń poboczy – tam, gdzie nie ma możliwości wybudowania chodnika,
 - wymiana/ułożenie obrzeży i krawężników,
 - wydzielenie na jezdni za pomocą malowania poziomego drogi rowerowej,
 - wykonanie zjazdów,
 - c) w obrębie pasa drogowego:
 - montaż/wymiana barier przy rzece oraz przebudowa belek podporęczowych(w miejscach, w których jest to konieczne),
 - zagospodarowanie terenu zielonego wraz z obiektami małej architektury między drogą a linią brzegową.
4. Dla całości opracowania należy:
 - a) wykonać projekt stałej organizacji ruchu,
 - b) uzgodnić usunięcie ewentualnych kolizji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi z ich właścicielami oraz opracować dokumentację projektową rozwiązania kolizji,
 - c) uzyskać niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne dotyczące wycinki drzew w pasie drogi i rozbiórki obiektów w kolizji, należących do zarządcy drogi,
 - d) przeprowadzić badania geotechniczne oraz przygotować dokumentację geotechniczną,
 - e) przygotować operat wodnoprawny oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne,
 - f) przeprowadzić inne niezbędne badania, ekspertyzy, inwentaryzacje,
 - g) uzyskać mapę do celów projektowych,
 - h) uzyskać inne niezbędne materiały, uzgodnienia, decyzje celem prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia.

6. Zakres opracowania obejmuje:

ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji:

- a) projekt budowlany – 5 egz.,
- b) projekt wykonawczy – 5 egz.,
- c) kosztorys inwestorski – 2 egz.,
- d) przedmiar robót – 3 egz.,
- e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.,
- f) projekt stałej organizacji ruchu – 2 egz.,
- g) dokumentacja geotechniczna – 2 egz.,
- h) całość dokumentacji w wersji elektronicznej na płycie CD,
- i) przygotowanie wniosków oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych.

ETAP II – pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania – obowiązkowe 2 wizyty na budowie.

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w całości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

Zakres opracowania dla zadania inwestycyjnego
pn.: "Przebudowa ul. Wiejskiej w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną"



dz. nr ewid. 233 obr. Mioszów 2

