



Przekrój normalny nr 1




*POBOCZE O SZEROKOŚCI 0,5M
NA ODCINKU 0+077,00 - 0+130,00

Przekrój normalny nr 2



Przekrój normalny nr 3



KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

K1	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU SZAREGO	gr. 8 cm
	PODSYPKA CEM.-KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1	▽ E2>80MPa
K2	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU GRAFITOWEGO	gr. 8 cm
	PODSYPKA CEM.-KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1	▽ E2>80MPa
K3	WARSTWA JEZDNI Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
K4	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1	▽ E2>80MPa
	WARSTWA JEZDNI Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 15 cm
K4	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1	▽ E2>80MPa

ELEMENTY PRZEKROJU POPRZECZNEGO

E1	OPORNIK BETONOWY 12X25X100 NA ŁAWIE BETONOWEJ C12/15 Z OPOREM
E2	KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22X100 NA ŁAWIE BETONOWEJ C12/15 Z OPOREM

Inwestor Wójt Gminy Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 88 17-300 Siemiatycze				
Wykonawca AC - RoadPlan Adrian Chojnowski ul. Pohulanka 3A/88, 03-890 Warszawa NIP: 9222900364, tel. 667-580-675				
Faza PROJEKT BUDOWLANY				
Temat PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY				
Temat Budowa drogi wewnętrznej na działkach numer 309, 509 w miejscowości Baciki Średnie, gm. Siemiatycze.				
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
drogi	Projektant	mgr inż. Tomasz Czmut	MAZ/0363/PBD/21	
drogi	Sprawdzający	mgr inż. Adrian Chojnowski	LUB/0006/PWBD/17	
Nazwa rysunku Przekroje normalne			Nr rysunku 2022-05_PAB-PN-01	
Data 09.2022		Skala 1:50	Nr rewizji ---	