



Przekrój poprzeczny ul. Krótka
– przejście dla pieszych wyniesione



Przekrój podłużny ul. Krótka
– przejście dla pieszych wyniesione



A	Obrzeże betonowe	
	30,0cm	Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
B	Krawężnik betonowy	
	30,0cm	Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
C	Jezdnia KR2	
	4,0cm	Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm (AC 11S), lepiszcze 50/70
D	Chodnik	
	8,0cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC 16W), lepiszcze 50/70
E	Ciąg pieszo-rowerowy	
	20,0cm	Podbudowa z kruszywa łamanego o cięgłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
F	Ściek z obniżonej kostki	
	20,0cm	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem
G	Zieleń	
	25,0cm	Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego CBR≥25%

D	Chodnik	
	8,0cm	Warstwa scieralna z kostki betonowej, kolor szary
E	Ciąg pieszo-rowerowy	
	3,0cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:3
F	Ściek z obniżonej kostki	
	15,0cm	Podbudowa z kruszywa łamanego o cięgłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
G	Zieleń	
	20,0cm	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem

F	Ściek z obniżonej kostki	
	16,0cm	Kostka betonowa 16x16x16cm
G	Zieleń	
	17,0cm	Ława betonowa C12/15
H	Przejście dla pieszych wyniesione	
	10,0cm	Humus obsiany trawą
I	Przejście dla pieszych wyniesione	
	8,0cm	Warstwa scieralna z kostki betonowej, kolor czerwony
J	Przejście dla pieszych wyniesione	
	3,0cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:3
K	Przejście dla pieszych wyniesione	
	20,0cm	Podbudowa z kruszywa łamanego o cięgłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
L	Przejście dla pieszych wyniesione	
	20,0cm	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem
M	Przejście dla pieszych wyniesione	
	25,0cm	Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego CBR≥25%

ul. Spokojna 14 55-093 Kątna		<div>DROGTM</div>	
temat:			
„Rozbudowa drogi ul. Krótkiej/Ładnej w Dobrzykowicach, łącznie z włączeniem do drogi powiatowej, skrzyżowaniami i zjazdami - Etap I”			
Inwestor:			
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica			
branża inżynierii ruchu			
opracował:			
mgr inż. Michał Szpyt		podpis:	
asystent:			
Julia Grabińska		podpis:	
stadium:			
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU			
temat rysunku:		data:	skala:
Przekrój przez próg zwalniający		04.2023	1:50
		zmlana:	nr rysunku:
		A	SOR-02