

Ratowice, 21.12.2022 r.

DU.624.461.1.2022

U-B

DROGTIM Adam Pawłucki
ul. Spokojna 14
55-093 Kątna

Dotyczy: Uzgodnienia projektu rozbudowy drogi dla zadania pn.: „Przebudowa odcinka ul Gajowej w Chrzastawie Małej – etap I – odcinek od km 0+000,00 do km 0+409,00”.

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo wnioskodawcy, nr 661 DT NR 20 z dnia 28.10.2022 r (data wpływu 02.11.2022 r.), działającego na zlecenie Inwestora, tj. Gminy Czernica, uzgadnia projekt z zastrzeżeniem ujęcia poniższych uwag co do wskazanej istniejącej i projektowanej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz określa warunki zabezpieczenia infrastruktury podczas prowadzenia robót.

I. Istniejąca i projektowana infrastruktura wod.-kan.:

1. **Odcinek 0-011,00 ul. Gajowej:** w projektowanym chodniku znajduje się hydrant ppoż. nadziemny Dn80 wraz z zasuwą. Skrzynkę od zasuw do hydrantu należy wyrównać do niwelety projektowanej nawierzchni.
2. **Odcinek od 0+085,00 do 0+095,00 ul. Gajowej:** wydano warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, na ww. odcinku, poprzez nawiertkę z przedłużeniem trzpienia do skrzynki ulicznej dla działki nr 507/7. Należy przewidzieć wyrównanie skrzynki do niwelety projektowanej nawierzchni.
3. **Odcinek od 0+109,00 do 0+110,00 ul. Gajowej:** wykonane dwa nowe podłączenia do sieci wodociągowej, poprzez nawiertkę z przedłużeniem trzpienia do dwóch skrzynek ulicznych, do działki nr 507/5. Skrzynki należy wyrównać do niwelety projektowanej nawierzchni.
4. **Odcinek 0+121,00 ul. Gajowej:** istniejący hydrant ppoż. nadziemny Dn80 z zasuwą do hydrantu. Skrzynkę od zasuw do hydrantu należy wyrównać do niwelety projektowanej nawierzchni.
5. **Odcinek 0+126,00 ul. Gajowej:** wykonane nowe podłączenie do sieci wodociągowej, poprzez nawiertkę z przedłużeniem trzpienia do skrzynki ulicznej, do działki nr 507/3. Skrzynkę należy wyrównać do niwelety projektowanej nawierzchni.
6. **Odcinek 0+213,00 ul. Gajowej:** projektowana studnia kanalizacji sanitarnej na pograniczu pobocza z kruszywa. Należy wykonać pobocze z kruszywa wokół wjazdu studni. Wjazd studni wyrównać do niwelety projektowanej nawierzchni, w sposób uniemożliwiający spływ wody z nawierzchni drogi do kanalizacji sanitarnej.
7. **Odcinek 0+271,50 ul. Gajowej:** istniejąca zasawa na sieci wodociągowej. Skrzynkę od zasuw należy wyrównać do niwelety projektowanej nawierzchni.

8. Odcinek 0+011,50 ul. Jagodowej: projektowana studnia kanalizacji sanitarnej na pograniczu jezdni bitumicznej i pobocza z kruszywa. Należy wykonać nawierzchnię bitumiczną wokół wjazdu i wyrównać wjazd do projektowanej niwelety nawierzchni.

II. Warunki zabezpieczenia istniejącej infrastruktury wod.- kan. przy realizacji robót:

1. Wykonawca złoży do tutejszego Zakładu powiadomienie o rozpoczęciu robót z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, celem ustalenia terminu inwentaryzacji naziemnej infrastruktury wod.-kan., tj. skrzynek od nawierteł, zasuw, hydrantów czy studni kanalizacyjnych, i oceny ich stanu technicznego. Wykonawca przedłoży do ZGK Czernica ww. powiadomienie wraz z aktualną mapą zasadniczą pozyskaną ze Starostwa dla zakresu prowadzenia robót. Z inwentaryzacji zostanie sporządzony protokół.
2. Wskazaną w protokole z inwentaryzacji naziemną infrastrukturę wod.-kan. należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót i docelowo wyprowadzić do niwelety projektowanego terenu.
3. Uszkodzone podczas robót elementy infrastruktury naziemnej należy wymienić na nowe- w uzgodnieniu z ZGK Czernica, na własny koszt.
4. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca zgłosi do ZGK Czernica gotowość do protokolarnego odbioru infrastruktury naziemnej wod.-kan.
5. Wykonawca, na wypadek awarii, zabezpieczy się na cały czas trwania robót w nasuwki ciśnieniowe PVC Dz90 i Dz100 oraz odcinki rur PE-HD SDR17. Wszelkie awarie powstałe w trakcie prowadzenia robót zostaną niezwłocznie naprawione przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy lub wynajętego podmiotu na koszt Wykonawcy. W przypadku niewykonania naprawy w terminie do 2 dni od jej zaistnienia, ZGK Czernica wykona naprawę zastępczo na koszt Wykonawcy.
6. W przypadku stwierdzenia, podczas dokonywania odbioru przez ZGK Czernica, zanieczyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej gruzem, ziemią itp., wynikającego z prowadzonych robót, Wykonawca dokona płukania sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie wykonywania robót aż do kolejnej studni poza obszarem robót -na własny koszt.

III. Uwagi i szczególne zalecenia:

1. ZGK Czernica nie wyklucza istnienia w terenie niezainwentaryzowanego geodezyjnie uzbrojenia wod.-kan. Wszelką odkrytą, a niezainwentaryzowaną geodezyjnie infrastrukturę należy zgłosić do ZGK Czernica, celem ustalenia dalszego sposobu postępowania.
2. ZGK Czernica informuje, że do czasu wykonania robót związanych z rozbudową odcinka drogi, mogą nastąpić zmiany względem wykazanej w uzgodnieniu infrastruktury wod.-kan. Ewentualne zmiany zostaną określone przed wykonaniem robót w protokole z inwentaryzacji uzbrojenia wod.-kan.

Z poważaniem

Z up. PREZESA ZARZĄDU
ZGK Czernica Sp. z o.o.

Monika Dębowicz
KIEROWNIK ds. uzgodnień
i inżynierii wodomierzowej

Załączniki:

1. Plan Zagospodarowania Terenu I Etapu dla zadania „Przebudowa odcinka ul. Jagodowej...” Rys. nr PZT-01

Otrzymują:

- 1- Adresat
- 2- a/a

Sprawę prowadzi:

Monika Dębowicz, Kierownik ds. uzgodnień i gospodarki wodomierzowej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27