

LEGENDA:

- PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA PVC SDR34 LUB BET.
- Wp1 PROJ. WPUST DESZCZOWY BET. DN500 Z OSADNIKIEM H=1,0m
- D1 PROJ. STUDNIA BETONOWA DN1200-2500
- PROJ. JEZDNIA nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC)
- PROJ. WYNIESIENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH nawierzchnia z kostki betonowej, czerwonej wym.: 10x 20x 8cm
- PROJ. CHODNIK nawierzchnia z kostki betonowej,bezfazowej, szarej wym.: 10x 20x 8cm
- PROJ. CHODNIK PRZY ZATOCE nawierzchnia z kostki betonowej, szarej wym.: 10x 20x 8cm
- PROJ. DROGA ROWEROWA nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej, czerwonej wym.: 10x20x8cm
- PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA nawierzchnia z kostki betonowej, czarnej wym: 10x 20x 8cm
- PROJ. ZJAZD nawierzchnia z kostki betonowej, czarnej wym: 10x 20x 8cm
- PROJ. ZIELEŃ humusowanie gr.: min. 10 cm i obsianie trawą
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 30x15 cm, h=12 cm
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 30x15 cm, OBNIŻONY h=2 cm - na zjazdach h=0 -1 cm - na przejściach dla pieszych
- PROJ. OBRZEŻE BET. 30x8 cm, h=5 cm
- PROJ. KRAWĘŻNIK ZATOKOWY 43,5X 33cm, h=0cm
- PŁYTKI Z WYPUSTKAMI DLA NIEWIDOMYCH - 30 cm od krawędzi jezdni; - przy krawężnikach (2 rzędy) - przy krawędzi ścieżki rowerowej (1 rząd) - 30 cm od krawędzi pasma (1 rząd)
- GRANICE DZIAŁEK

ekolux
CENTRUM PROJEKTOWO HANDLOWO-MONTAŻOWE
mgr inż. Tadeusz Nowakowski
ul. Kasztelska 45, 76-200 Słupsk
tel. kom.: 536 063 087 / 501 099 885
e-mail: ekolux@gmail.com

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH TOMATU „ PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIEMIANICE, GMINA SŁUPSK,” na dz. nr 5181, 595, 6861, 5362, 5351, 33670, 33670, 33677, 596, 5906, 703, 33611, 712, 357282, 307281, 5143, 512, 5207, 5521, 3318
Obręb: **SIEMIANICE**
Miejscowość: **SIEMIANICE;**

ADRES:
Gmina Słupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk

INWESTOR:
PROJEKT BUDOWLANY ETAP II

FAZA:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TYTUŁ RYSUNKU:
Plan sytuacyjny- KD ul. SPACEROWA

BRANŻA:
SANITARNA

SKALA:
1:500

PROJEKTANT: mgr inż. Tadeusz Nowakowski
upr. budowlane nr 0008/PM/09
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Łukasz Szczurowski
upr. budowlane nr 0008/PM/09
PODPIS:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Lipowski
PODPIS:

SYGNATURA:

DATA: grudzień 2020
NR RYSUNKU: 3