
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Gnieźdzewo- Radoszewo, gmina Puck.
ADRES INWESTYCJI : Teren Gminy Puck - odcinek między Gnieźdzewem a Radoszewem.
INWESTOR : Gmina Puck
ADRES INWESTORA : 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 16.01.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Przedmiar Robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Gnieźdzewo- Radoszewo, gmina Puck.				
1		Roboty przygotowawcze		
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	
		8.9	km	
				8.90
2 d.1	D-01.02.04	Rozbiórka słupków U-12 sztywnych z wywozem do utylizacji	szt.	
		26	szt.	
				26.00
2		Roboty ziemne		
3 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m³	
		493.81	m³	
				493.81
4 d.2	D-02.02.01	Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezonego ze żwirowni	m³	
		16.39	m³	
				16.39
3		Podbudowy		
5 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m²	
		9876.14	m²	
				9876.14
6 d.3	D-04.04.02a	Konstrukcja pobocza - Podbudowa mieszanki niezwiązanej C 90/3 - grubości po zagęszczeniu 10 cm	m²	
		9876.14	m²	
				9876.14
7 d.3	D-04.04.02a	Regulacja wysokościowa zjazdów - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną niezwiązaną C 90/3 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m³	
		422.80	m³	
				422.80
4		Wyrównanie podbudowy		
8 d.4	D-01.02.04	Recykling - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki do utylizacji	m²	
		1379	m²	
				1379.00
9 d.4	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie i skropienie podbudowy	m²	
		20619.62	m²	
				20619.62
10 d.4	D-05.03.05b	Remont istniejącej nawierzchni - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC11W z wbudowaniem mechanicznym	t	
		2319.52	t	
				2319.52
5		Nawierzchnie		
11 d.5	D-05.03.05b	Remont ścieżki rowerowej - Nawierzchnia z mieszanki AC8S koloru czerwonego - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m²	
		20619.62	m²	
				20619.62
6		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
12 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	
		5	szt.	
				5.00
13 d.6	D-07.02.01	Słupki U-12 elastyczne	szt.	
		26	szt.	
				26.00

Przedmiar Robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
14 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	
		7	szt.	
				7.00
15 d.6	k.w.	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	
		126	m ²	
				126.00
16 d.6	k.w.	Malowanie symboli na jezdni farbą chlorokauczkową P-23	m ²	
		132	m ²	
				132.00
7		Inne roboty		
17 d.7	k.w.	Regulacja armatury sieci	kpl	
		1	kpl	
				1.00
18 d.7	k.w.	Montaż rur osłonowych	kpl	
		1	kpl	
				1.00