

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont gruntowny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty budowlane				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 3	szt	3,000
			razem	3,000
2	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione 1,00*2,05	m2	2,050
			razem	2,050
3	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, samodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 0,80*2,05*2	m2	3,280
			razem	3,280
4	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,90*4,60+5,00*4,20	m2	43,540
			razem	43,540
5	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm 4,90*4,60+5,00*4,20	m2	43,540
			razem	43,540
6	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 4,90*4,60+5,00*4,20	m2	43,540
			razem	43,540
7	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych (4,90+4,60+5,00+4,20)*2+(2,40+1,20)*2	m	44,600
			razem	44,600
8	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych 4	szt	4,000
			razem	4,000
9	KNR 4-01 0713/03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach (4,90+4,60+5,00+4,20)*2*3,25+(2,40+1,20)*2*3,25	m2	144,950
			razem	144,950
10	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach 4,90*4,60+5,00*4,20	m2	43,540
			razem	43,540
11	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt	2,000
			razem	2,000
12	KNR 4-01 0622/05	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") 4,90*4,60+5,00*4,20	m2	43,540
			razem	43,540
13	KNR 4-01 0622/06	Odrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne 4,90*4,60+5,00*4,20	m2	43,540
			razem	43,540
14	KNR 4-01 0621/05	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (4,90+4,60+5,00+4,20)*2*3,25+(2,40+1,20)*2*3,25	m2	144,950
			razem	144,950
15	KNR 4-01 0621/06	Odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (środek "Izomur") (4,90+4,60+5,00+4,20)*2*3,25+(2,40+1,20)*2*3,25	m2	144,950
			razem	144,950
16	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 4,90*4,60+5,00*4,20	m2	43,540
			razem	43,540
17	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		