



OGORDZENIE Z PIŁKOCHYTEM

PIŁKOCHWYTY:

- siatka polipropylenowa o oczkach 4,5x4,5cm, grubości 5mm,bezwęzłowa, w kolorze zielonym,
- siatka na naciągach z linek stalowych mocowanych górá i dołem do słupków
- przy siatkach piłkochwytu stosować wzmocnienia z linek stalowych zgodnie z zaleceniami producenta
- montaż piłkochwyków zgodnie z zaleceniami producenta



OGORDZENIE PODSTAWOWE

- UWAGA :
- wszystkie elementy zewnętrzne projektuje się z elementów stalowych zabezpieczonych podkładem do metalu (x2) oraz malowanych farbą do metalu o strukturze satynowej (x2)na kolor zielony RAL 6005
 - spawy elementów stalowych należy wyszlifować
 - na wszystkich słupach nieży zastosować ZASLEPKI
 - wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
 - wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną

md Biuro Architektoniczne		
siedziba 71-043 SZCZECIN ul. Kazimierska 1/13		
tel. (091) 81 82 664 fax. (091) 81 82 664		
nazwa obiektu budowlanego :		
„Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie”		
tytuł rysunku :		
OGRODZENIA		
projektant ARCH. : Imię i nazwisko: podpis :		
mgr inż. arch. Dagmara Adamy-Kołodziejaska upr. bud. nr 16/ZPOIA/2006		
projektant sprawdzający:		
mgr. inż. arch. Robert Dawidowski upr. bud. nr 50/SZ/2000		
skala :		
1:50		
data sporządzenia:		
GRUDZIEŃ 2021		
rys. nr :		
AZ.02		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1, następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)		