


Opole, 05-09-2022 r.

O/OP.Z-3.4341.5.12.2022.2.DS



Pan

Piotr Zawadzki

Zakład Ochrony Wód – GIG Katowice

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice

pełnomocnik Gminy Kluczbork

Odpowiadając na wniosek Gminy Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, z 17 sierpnia 2022 r. (data wpływu wniosku do tut. Oddziału 18.08.2022 r., data wpływu uzupełnienia 01.09.2022 r.), działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Zawadzkiego, w sprawie wydania opinii oraz warunków do projektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 197/3 i 249, stanowiących pas drogowy drogi krajowej nr **11** w miejscowości **Gotartów**, w związku z planowaną inwestycją pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych*”, Oddział w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opiniuje pozytywnie lokalizację ww. infrastruktury w pasie drogowym drogi krajowej, zgodnie z przedłożonym załącznikiem oraz określa następujące warunki:

1. Zabudowę projektowanej kanalizacji wzdłuż i w poprzek drogi krajowej należy przewidzieć metodami bezwykopowymi np. za pomocą przecisku/przewiertu sterowanego, przecisku metodą zagęszczania gruntu (kreta pneumatycznego) lub przewiertu horyzontalnego, bez naruszenia struktury jezdni oraz istniejącej infrastruktury podziemnej.
2. Przejście projektowaną kanalizacją pod jezdniami należy zaprojektować na głębokości co najmniej 1,2m, mierząc od istniejącego poziomu jezdni do rzędnej góry rury osłonowej/przewodowej.
3. Komory przewiertowe należy zaprojektować poza granicą pasa drogowego drogi krajowej, z wyjątkiem komór przewiertowych:
 - a) na wlocie ulicy 1-go Maja, gdzie dopuszcza się lokalizację komory przewiertowej w jezdni wlotu (na rozgałęzieniu sieci). Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać szczegółowy zakres odtworzenia konstrukcji jezdni, zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązującym

katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.

- b) na wysokości posesji nr 16b, gdzie dopuszcza się lokalizację komory przewiertowej w poboczu drogi.
- 4. Należy opracować szczegółowe przekroje przejścia projektowaną kanalizacją pod pasem drogowym drogi krajowej. Na przekrojach należy zaznaczyć istniejący poziom terenu, korpus drogowy, obrys komór przewiertowych, istniejącą infrastrukturę podziemną na skrzyżowaniach oraz zbliżeniach z projektowaną siecią oraz odległości pionowe projektowanej sieci od charakterystycznych elementów pasa drogowego.

Równocześnie informujemy, iż kanalizacja sanitarna stanowi urządzenie niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w związku z czym kwestie jej lokalizacji w pasie drogowym reguluje art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693). Zgodnie z ww. przepisem lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, może nastąpić za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, o które inwestor zadania winien wystąpić na dalszym etapie procedowania planowanej inwestycji. W decyzji zezwalającej na lokalizację określone zostaną szczegółowe warunki techniczne.

Załączniki nr 1-2 stanowią integralną część niniejszego pisma.

Załącznik:

- 1. plan sytuacyjny
- 2. pełnomocnictwo inwestora zadania

Do wiadomości:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Rejon GDDKiA w Kluczborku (EZD) | + Zał. nr 1 |
| 2. aa | + Zał. nr 1-2 |

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Marcin Bronkiewicz
p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału
ds. inwestycji


Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	87852.192682.224539
Nazwa dokumentu	4341.5.12.2022.2 GOTARTÓW - pismo.pdf
Tytuł dokumentu	4341.5.12.2022.2 GOTARTÓW - pismo
Sygnatura dokumentu	O/OP.Z-3.4341.5.12.2022
Data dokumentu	05.09.2022
Skrót dokumentu	19E0FCDEF1D698C05961EF31609375D2A3F8F165
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	05.09.2022 14:48:48
Podpisane przez	Marcin Łukasz Bronkiewicz p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. inwestycji
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 06.09.2022

Autor wydruku: Stiller Dawid (Starszy Specjalista)



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Członek w Ciepku

Załącznik III
010P-2-3-4341.5.12.2022.2.DS
z dnia 2022-09-05



Przyłącza tłoczne

Skrzyżowanie z DK11

Przebieg sieci kanalizacyjnej tłocznej
w miejscu skrzyżowania z DK11
Skala 1:500

