


BALKON typ 1 - elewacja wschodnia (skrajne ryzality);  
- elewacja południowa

1 BALKON (elewacja wschodnia i południowa)

Płytki betonowe mrozoodporne na kleju	2-3,0 cm
Elastyczna izolacja p.wodna z wywinieciem na ścianę	-
Wylewka betonowa w spadku od budynku 0,5-2%	5,0 cm
Istniejąca płyta balkonu	



KOLORYSTYKA:

Kolor płytki - biały granit;  
gr. 2-3 cm, mrozoodporne, antypoślizgowe R12, PEI4,  
Balkon typ 1 i 2


Kolor płytki - szary jasny granit,  
gr. 2-3 cm, mrozoodporne, antypoślizgowe R12, PEI4,  
Balkon typ 2

Podkładki tarasowe transparentne  
Balkon typ 2

BALKON typ 3 - elewacja zachodnia, skrzydło północne

3 BALKON (elewacja zachodnia)

Lastriko szlifowane ułożenie w spadku na zewnątrz budynku (w miejscu istniejącej papy), kolor dopasować do okładziny balkonu w elew. zach. skrzydła południowego	2-3,0 cm
Warstwa szczepna betonowa	5-8,0 cm
Hydroizolacja z ekofoлии wysokościśnieniowej	
Warstwa kontaktowa hydroizolacji z ekofoлии wysokościśnieniowej	
Reprofilacja powierzchni płyty	
Strop istniejący	




BALKON typ 2 - elewacja wschodnia nad podcieniami


2 BALKON NAD PODCIENIEM (elewacja wschodnia)

Płytki betonowe	2-3,0 cm
Dystanse stałe pod płytki	1,0 cm
Płyta dociskowa	5,0 cm
Elastyczna izolacja p.wodna z wywinieciem na ścianę	
Folia PCV	
Termoizolacja - płyta PIR na zakład	10,0 cm
Paroizolacja	
Wylewka betonowa w spadku (zbrojenie rozproszone, dyktacje)	5-10 cm
Warstwa szczepna	
Istniejący strop	

40x40 białe  
80x40 jasno szare



Proponowana okładzina z lastryko;  
- Balkon typ 3 (elewacja zachodnia - skrzydło północne)





PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTEKÓW "ARKONA" Spółka z o. o.

31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl

PROJEKT TECHNICZNY

STARY DOM ŹDROJOWY ul. Nowotarskiego 2

33-380 Krynica - Zdrój

DATA

01-2023

SKALA

1:100

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inż. arch. Dorota Szostak MPOIA/062/2021

SPRAWDZAJĄCE:

mgr inż. arch. Magdalena Matejko MPOIA/083/2011

BALKONY - WARSTWY

NR RYS.

A-58