









ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI BALKONOWYCH							
OZNACZENIE	DB-1	DB-2	DB-2a	DB-3	DB-4	DB-5	DB-6
	skrzynekowe	skrzynekowe					
WIDOK Z ZEWNĄTRZ							
	195x367	139x370	139x370	139x370	140x270	130x270	130x213
	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]						
	WYMIARY W ŚWIETLE MURU [mm]						
IŁOŚĆ SZTUK :							
PARTIER	3	-	-	-	-	-	-
I PIĘTRO	-	5	3	1	1	1	-
II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	1
RAZEM	3	5	3	1	1	1	1
OPIS	<div>- drzwi zewnętrzne balkonowe, skrzynekowe, dwuskrzydłowe, drewniane, przylgowe; - skrzydło drzwi przeszkłone, z dolną płyciną pełną, ozdobną, wykonaną na wzór istniejącej; - drzwi z listwą przymykową zakończoną głowiczką wykonać na wzór istniejącej; - nadświetle stałe przeszklone, półkolistę; - nadświetle stałe przeszklone, szkłem bezpiecznym, przelotnym, szkłem bezpiecznym, przelotnym; - szklenie skrzydeł drzwi i nadświetla szkłem bezpiecznym, przelotnym; - szpros konstrukcyjne; - zastosować zestaw szybowy termoizolacyjny dwukomorowy; - ościeżnica i konstrukcja skrzydła drewniana, drzwi ocieplone; - współczynnik przenikania ciepła <math>U_{max} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>; - zawiasy, klamki i okucia metalowe, stylizowane; - kolor brązowy skrzydła zew. (dopasować do nowej stolarki w elewacji południowej) - kolor biały skrzydła wewn.;</div>						
UWAGI :	<div>1. Wymiary drzwi w świetle ościeży zdjęć z natury (wymiary podane w zestawieniu i na schematach są orientacyjne); 2. Drzwi wykonywane na wzór istniejących z odwzorowaniem detali i podziałów. Demontowana stolarka wykorzystać jako szablon; 3. Szczegóły dotyczące kolorów poszczególnych elementów oraz rodzaju folii maskujących należy ustalić z nadzorem autorskim i konserwatorskim podczas realizacji.</div>						



PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o. o.  
31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.dktz-arkona.pl

PROJEKT TECHNICZNY  
STARY DOM ZDROJOWY ul. Nowotarskiego 2  
33-380 Krynica - Zdrój

AUTOR OPRACOWANIA:  
mgr inż. arch. Dorota Szostak MP/01A/062/2021

SPRACOWUJĄCE:  
mgr inż. arch. Magdalena Matejko MP/01A/083/2011

DATA  
01-2023

SKALA  
1:50

WNRYS:  
A-5