



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

POŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEJ JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 812
Z PROJEKTOWANĄ JEZDNIĄ DROGI GMINNEJ




PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

POŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEJ JEZDNI DROGI DLA ROWERÓW W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 812
Z PROJEKTOWANĄ JEZDNIĄ DROGI DLA ROWERÓW




PRZEKRÓJ POPRZECZNY

W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 1727L



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

POŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEJ JEZDNI DROGI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 1727L
Z PROJEKTOWANĄ JEZDNIĄ DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW



PRZECROJE KONSTRUKCYJNE

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104328L – UL. WSPÓLNA WE WŁODAWIE

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH A2

ANDRZEJ SOŁTYS
SZUMINKA 55 22-200 SZUMINKA
e-mail: andrzejsołtys@o2.pl

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

4	WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF.
4	WARSTWA WIAZĄCA Z BET. ASF.
20	WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE
15	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEM. o Rm=5,0MPa
43 cm	

KONSTRUKCJA PARKINGU I ZJAZDÓW Z KOSTKI:

8	WARSTWA ŚCIERALNA – KOSTKA BETONOWA GR 8 CM
3	PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:4
15	WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE
15	PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=5,0MPa
41 cm	

KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH:

KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW:

6	WARSTWA ŚCIERALNA – KOSTKA BETONOWA
3	PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:4
12	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE
10	PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=2,5MPa
31 cm	

KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWERÓW:

4	WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF.
18	WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE
10	PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=2,5MPa
32 cm	

UWAGA:
NA ODCINKACH NIE OBJĘTYCH W SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZANIACH KONSTRUKCYJNYCH NALEŻY
ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA ANALOGICZNE ZGODNE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NA ODCINKACH PRZYWOLINIOWYCH ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCE PRZECZYTKI I POCHYLENIA
POPRZECZNE Z UWZGLĘDNIENIEM WARSTW WZMIONOWIA

INWESTOR:	GMINA MIEJSKA WŁODAWA AL. J. PIŁSUDSKIEGO 41 22-200 WŁODAWA	BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH A2 ANDRZEJ SOŁTYS SZUMINKA 55 22-200 SZUMINKA e-mail: andrzejsołtys@o2.pl
OBIEKT:	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104328L – UL. WSPÓLNA WE WŁODAWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZAKREPIENIEM KONSTRUKCYJNYM SIŁY ELEKTRODYNAMICZNEJ, TELEFONICZNEJ ORAZ INNYMI OŚWIETLENIA WŁASNOŚCI	
ADRES:	ul. Łódzka, powiat włodowski, gmina Włodawa Ciepła Włodawa	
TREŚĆ:	PRZECROJE NORMALNE	SKALA 1:50
BRANŻA:	DROGOWA	podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. ANDRZEJ SOŁTYS uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. LUB/0152/POD/06	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. PRZEMYSŁAW KARBOWSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. LUB/0152/POD/11	
DATA:	07 lutego 2023 rok	NR RYS. 3A