




PRZĘKRÓJ POPRZECZNY
W OSI PARKINGU




PRZĘKRÓJ POPRZECZNY
W OSI ZJAZDU NA PARKING



PRZĘKRÓJ POPRZECZNY
W OSI PRZEJAZDU DLA ROWERÓW



PRZĘKRÓJ POPRZECZNY
W OSI PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH



KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

| | |
|-------|---|
| 4 | WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF. |
| 4 | WARSTWA WIĄZĄCA Z BET. ASF. |
| 20 | WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE |
| 15 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEM. o Rm=5,0MPa |
| 43 cm | |

KONSTRUKCJA PARKINGU I ZJAZDÓW Z KOSTKI:

| | |
|-------|---|
| 8 | WARSTWA ŚCIERALNA – KOSTKA BETONOWA GR 8 CM |
| 3 | PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:4 |
| 15 | WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE |
| 15 | PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=5,0MPa |
| 41 cm | |

KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH:
KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW:

| | |
|-------|---|
| 6 | WARSTWA ŚCIERALNA – KOSTKA BETONOWA |
| 3 | PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:4 |
| 12 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE |
| 10 | PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=2,5MPa |
| 31 cm | |

KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWERÓW:

| | |
|-------|---|
| 4 | WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF. |
| 18 | WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE |
| 10 | PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=2,5MPa |
| 32 cm | |

UWAGA:
NA ODCINKACH NIE OBJĘTYCH W SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZANIACH KONSTRUKCYJNYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA ANALOGICZNE ZGODNE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA ODCINKACH PRZYWOLIŃOWYCH ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCE PRZECZYKI I POCHYLENIA POPRZECZNE Z UWZGLĘDNIENIEM WARSTW WZMIONNIA

| | | |
|---------------|---|--|
| INWESTOR: | GMINA MIEJSKA WŁODAWA AL. J. PIŁSUDSKIEGO 41 22-200 WŁODAWA | BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH A2 ANDRZEJ SOŁTYS SZUMINKA 55 22-200 SZUMINKA e-mail: andrzejsołtys@o2.pl |
| OBJEKT: | BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104328L – UL. WSPÓLNA WE WŁODAWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZAKŁADNIEM KOLEJNOŚCI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, TELEFONICZNEJ ORAZ INNEJ OBEKTYWIA ŁĄCZENIA | |
| ADRES: | woj. łódzkie, powiat włodowski, gmina Włodawa Osiedle Włodawa | |
| TREŚĆ: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE | SKALA 1:50 |
| BRANŻA: | DROGOWA | podpis |
| PROJEKTANT: | mjr inż. ANDRZEJ SOŁTYS uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. LUB/0152/POD/06 | |
| SPRAWDZAJĄCY: | mjr inż. PRZEMYSŁAW KARBONSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. LUB/0152/POD/11 | |
| DATA: | 07 lutego 2023 rok | NR RYS. 8 |