


Instalacja kanalizacyjna - rozwinięcie

skala 1:100



- Uwaga:**
- instalację kanalizacyjną wewnętrzną projektuje się z rur PVC
 - piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewkami wentylacyjnymi lub zaworami napowietrzającymi
 - w dolnej części pionów zamontować kształtki czyszczakowe
 - przewody odprowadzające poziome kanalizacji sanitarnej będą łączone na trójniki

LEGENDA

Ø110 PVC
I=2%

Instalacja kanalizacyjna

PI - Pisuar
WP - Wpust podłogowy
UM - Umywalka
WC - Muszla ustępowa
ZL - Zlew

PK...-pion kanalizacyjny
RW...- rura wywiewna

Nazwa obiektu:	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY		
Tytuł rys.:	INSTALACJA KANALIZACJI ROZWINIĘCIE		
Projektant:	inż. Andrzej Duński		
Nr. uprawnień:	MAP/0206/P005/09		
Podpis:			
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Gład		
Nr. uprawnień:	MAP/0107/P005/05		
Podpis:			
		nr rys. K-2	
		Skala: 1:100	
Data :	LUTY 2023r		