

Specyfikacja materiałowa

Dotyczy postępowania przetargowego: Dostawa elementów sieci ciepłowniczej

ELEMENTY SIECI PREIZOLOWANYCH – LIPNO				
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	Jed.
1	Zawór kulowy DN25 do wcinki na gorąco	NAVAL	6	szt.
2	Zawór kulowy DN65 do wcinki na gorąco	NAVAL	2	szt.
3	Zakończenie izolacji End Cap	E-140	2	szt.
4	Zakończenie izolacji End Cap	E-110	2	szt.
5	Zakończenie izolacji End Cap	E-90	16	szt.
6	Kolano preizolowane z inst. alarmową A=B=1	K-25/90	48	szt.
7	Kolano preizolowane z inst. alarmową A=B=1	K-25/30	2	szt.
8	Kolano preizolowane z inst. alarmową A=B=1	K-32/30	6	szt.
9	Kolano preizolowane z inst. alarmową A=B=1	K-32/90	15	szt.
10	Kolano preizolowane z inst. alarmową A=B=1	K-40/30	2	szt.
11	Kolano preizolowane z inst. alarmową A=B=1	K-40/90	34	szt.
12	Kolano preizolowane z inst. alarmową A=B=1	K-40/60	2	szt.
13	Kolano preizolowane z inst. alarmową A=B=1	K-65/90	4	szt.
14	Zakończenie izolacji rurociągu - Nasuwka końcowa	NK- 32/120	2	szt.
15	Kompletne złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie	NTX-25/107	108	szt.
16	Kompletne złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie	NTX-32/129	214	szt.
17	Kompletne złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie	NTX-40/129	134	szt.
18	Kompletne złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie	NTX-50/143	10	szt.
19	Kompletne złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie	NTX-65/143	20	szt.
20	Kompletne złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie	NTX-80/178	24	szt.
21	Mufa redukcyjna sieciowana radiacyjnie RADPOL	MR200/160/140MW	2	szt.
22	Mufa redukcyjna sieciowana radiacyjnie RADPOL	MR140/125/110MW	2	szt.
23	Przejsie przez ścianę (pierścień gumowy)	P-140	4	szt.
24	Przejsie przez ścianę (pierścień gumowy)	P-110	4	szt.
25	Przejsie przez ścianę (pierścień gumowy)	P-90	32	szt.
26	Rura preizolowana 33,7x2,6/90mm; l=6m (z inst. alarm.) - ze szwem	R-25/90	20	szt.
27	Rura preizolowana 42,4x2,9/110mm; l=12m (z inst. alarm.) - ze szwem	R-32/110	30	szt.
28	Rura preizolowana 48,3x2,9/110mm; l=12m (z inst. alarm.) - ze szwem	R-40/110	60	szt.
29	Rura preizolowana 60,3x2,9/125mm; l=12m (z inst. alarm.) - „ze szwem	R-50/125	1	szt.
30	Rura preizolowana 76,1x2,9/160mm; l=12m (z inst. alarm.) - ze szwem	R-65/160	6	szt.
32	Trójnik wznosny (z instalacją alarmową)	TW-32/25	8	szt.
33	Trójnik wznosny (z instalacją alarmową)	TW-65/40	2	szt.
34	Trójnik wznosny (z instalacją alarmową)	TW-50/40	2	szt.
35	Trójnik wznosny (z instalacją alarmową)	TW-80/40	2	szt.
36	Zawór kulowy odcinający z inst. alarmową	ZK-25	20	szt.
37	Zawór kulowy odcinający z inst. alarmową	ZK-32	4	szt.
38	Zawór kulowy odcinający z inst. alarmową	ZK-40	8	szt.
39	Zwężka (z instalacją alarmową)	Z-32/25	4	szt.
40	Zwężka (z instalacją alarmową)	Z-50/40	2	szt.
41	Zwężka (z instalacją alarmową)	Z-65/40	2	szt.
42	Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy (tmax +200oC)	DN 65 PN25	2	szt.

Uwaga: złącza termokurczliwe sieciowane dostarczać jako komplet z pianą rozprężną, podstawkami, tulejkami zaciskowymi, korkami i innymi elementami przewidzianymi przez producenta do prawidłowego wykonania złącza.