

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na
pomieszczenia rozwoju fizycznego, takie jak: siłownia, fitness z rozbudową
o schody zewnętrzne - branża elektryczna
Lokalizacja: działka nr 1202/1

Inwestor: Gmina Krzywiń
ul. Rynek 1; 64-010 Krzywiń

Przedmiar sporządził:

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na
pomieszczenia rozwoju fizycznego, takie jak: siłownia, fitness z rozbudową
o schody zewnętrzne - branża elektryczna
Lokalizacja: działka nr 1202/1
Zamawiający: Gmina Krzywiń
 ul. Rynek 1; 64-010 Krzywiń

PRZEDMIAR	Strona 1	
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	SYKAL
1	Instalacja elektryczna	

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego, takie jak: siłownia, fitness z rozbudową o schody zewnętrzne - branża elektryczna

Lokalizacja: działka nr 1202/1

Inwestor: Gmina Krzywiń
ul. Rynek 1; 64-010 Krzywiń

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Instalacja elektryczna				
1	1	Analiza indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	kmpl	1,000
1	2	KNNR N005-03-01-09-00	Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w betonie	szt	64,000
1	3	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	64,000
1	4	KNNR N005-12-09-11-01	Przebijanie otworu	szt	13,000
1	5	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	metr	300,000
1	6	KNNR N005-01-03-07-00	Rura gładka N.T. na innym podłożu	metr	30,000
1	7	KNNR N005-03-04-02-00	Odgłęźnik bryzgoszczelny z tworzywa sztucznego	szt	11,000
1	8	KNNR N005-04-07-02-01	Rozbudowa istniejącej rozdzielnic o rozłącznik bezpiecznikowy	szt	1,000
1	9	KNNR N005-02-03-04-01	Przewód kabelkowy N2XH-J 5x10,0 wciągany do rur	metr	36,000
1	10	KNNR N005-04-04-03-00	Montaż tablicy elektrycznej	szt	1,000
1	11	KNNR N005-06-02-02-00	Przewód uziemiający z bedn OC 25x4 na wspornikach na pozost	metr	5,000
1	12	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż szyny wyrównawczej	szt	1,000
1	13	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy N2XH-J 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	400,000
1	14	KNNR N005-02-05-01-07	Przewód kabelkowy N2XH-J 4x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	100,000
1	15	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy N2XH-J 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	550,000
1	16	KNNR N005-02-05-02-05	Przewód kabelkowy N2XH-J 5x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	40,000
1	17	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd	metr	300,000
1	18	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne	szt	46,000
1	19	KNNR N005-03-07-01-00	Łącznik 1-biegunowy bryzgoszczelny	szt	3,000
1	20	KNNR N005-03-07-02-00	Łącznik seryjny bryzgoszczelny	szt	1,000
1	21	KNNR N005-03-07-03-02	Łącznik schodowy bryzgoszczelny	szt	12,000
1	22	KNNR N005-03-07-03-00	Łącznik krzyżowy bryzgoszczelny	szt	2,000
1	23	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż czujki ruchu	szt	7,000
1	24	KNNR N005-05-02-01-00	Montaż oprawy 36W	kmpl	24,000
1	25	KNNR N005-05-02-01-00	Montaż oprawy 24W z czujnikiem	kmpl	1,000
1	26	KNNR N005-05-02-01-00	Montaż oprawy 24W	kmpl	7,000
1	27	KNNR N005-05-02-01-00	Montaż oprawy 18W z czujnikiem	kmpl	4,000
1	28	KNNR N005-05-02-01-00	Montaż oprawy 18W	kmpl	15,000
1	29	KNNR N005-05-02-01-03	Montaż naświetlacza LED 20W	kmpl	2,000
1	30	KNNR N005-12-05-01-00	Podłączanie wentylatorów mechanicznych	szt	5,000
1	31	KNNR N005-05-04-01-00	Oprawa awaryjna 1W	kmpl	12,000
1	32	KNNR N005-05-04-01-00	Oprawa awaryjna kierunkowa	kmpl	9,000
1	33	KNNR N005-05-04-01-00	Oprawa awaryjna kierunkowa sufitowa	kmpl	2,000
1	34	KNNR N005-05-04-01-00	Oprawa awaryjna zewnętrzna	kmpl	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	35	KNNR	N005-04-06-05-00 Montaż kurtyny powietrznej	szt	2,000
1	36	KNNR	N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	1,000
1	37	KNNR	N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
1	38	KNNR	N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	29,000
1	39	KNNR	N005-13-07-06-00 Sprawdzanie i pomiary wyłącznika różnicowoprądowego	szt	10,000
1	40	KNNR	N005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
1	41	KNNR	N005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	22,000
1	42	KNNR	N005-13-03-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
1	43	KNNR	N005-13-03-04-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny	szt	2,000
1	44	Analiza indywidualna	Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego	kmpl	1,000

LIMIT ILOŚCIOWY

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego, takie jak: siłownia, fitness z rozbudową o schody zewnętrzne - branża elektryczna

Lokalizacja: działka nr 1202/1

Inwestor: Gmina Krzywiń
ul. Rynek 1; 64-010 Krzywiń

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
R O B O C I Z N A				
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	287,36
M A T E R I A Ł Y				
1	6801599	Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką	kg	0,03
2	7010772	Rozłącznik bezpiecznikowy 32A	szt	1,00
3	7040001	Czujka ruchu	szt	7,00
4	7040001	Szyna wyrównawcza	szt	1,00
5	7040004	Kurtyna powietrzna	szt	2,00
6	7301502	Naświetlacz LED 20W	szt	2,00
7	7301531	PLAFON LED 18W 1700LM 4000K IP54	szt	15,00
8	7301531	PLAFON LED 18W 1700LM 4000K IP54 z czujnikiem ruchu	szt	4,00
9	7301531	PLAFON LED 24W 2280LM 4000K IP54	szt	7,00
10	7301531	PLAFON LED 24W 2280LM 4000K IP54 z czujnikiem ruchu	szt	1,00
11	7301531	PLAFON LED 36W 3600LM 4000K IP54	szt	24,00
12	7301801	OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA N/T NO 1W 1h IP65	szt	12,00
13	7301801	OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNO ZEWN. Z GRZAŁKĄ 1h IP65	szt	2,00
14	7301801	OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNO-KIERUNKOWA 1h IP65	szt	9,00
15	7301801	OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNO-KIERUNKOWA 1h IP65 MONTAŻ NA SUFICIE	szt	2,00
16	7410502	Łącznik pojedynczy szczelny	szt	3,00
17	7410504	Łącznik seryjny szczelny	szt	1,00
18	7410506	Łącznik zmienny szczelny	szt	12,00
19	7410508	Łącznik krzyżowy szczelny	szt	2,00
20	7420213	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem	szt	46,00
21	7430001	Puszka instal końcowa PK-60 pt	szt	65,28
22	7430799	Odgąłęźniki izolacyjne hermet	szt	11,00
23	7460006	Rura gładka sztywna	metr	31,20
24	7460905	Złączka kompens do rur	szt	12,30
25	7461105	Uchwyt do rur	szt	63,00
26	7470013	Wspornik ścienny dla bednarki	szt	5,05
27	7470303	Złącze kontrolne	szt	0,10
28	7480303	Tablica elektryczna z wyposażeniem	kmpl	1,00
29	7510202	Końcówka kablowa miedz do zapras K-2,5	szt	15,00
30	8030012	Przewód miedziany N2XH-J 3x1,5	metr	416,00
31	8030013	Przewód miedziany N2XH-J 3x2,5	metr	572,00
32	8030022	Przewód miedziany N2XH-J 4x1,5	metr	104,00
33	8030033	Przewód miedziany N2XH-J 5x2,5	metr	41,60
34	8030036	Przewód miedziany N2XH-J 5x10,0	metr	37,44
35	8440006	Bednarka stalowa ocynkowana 25x4	metr	5,20
36	8462699	Kółki rozporowe plastikowe	szt	63,00

					SYKAL
LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	
S P R Z Ę T					
1	72111	Spawarka wirująca 300 A	m-godz	0,15	