




LEGENDA	
	Projektowany stylowy słup okrągły, dekoracyjny, 6m z oprawą dekoracyjną LED, klosz przezroczysty w kształcie szyszki, maks. 40W, min. 6000lm, 4000K, optyka T4, zamontowaną na słupie, na wysięgniku stylowym, dekoracyjnym. Słup, wysięgnik oraz oprawa w kolorze zgodnym z aktualnie zamontowanymi słupami i oprawami na ul. Szkolnej, w oprawach należy ustawić fabrycznie 4 stopnie poziomu świecenia opaw tj. zmierzch-23:00 (100%) 23:00-1:00 (70%), 1:00-5:00 (50%), 5:00-świt (100%), podstawa słupa zabezpieczona elastomerem.
	Projektowany stylowy słup okrągły, dekoracyjny, 6m z dwiema oprawami dekoracyjnymi LED, klosz przezroczysty w kształcie szyszki, maks. 40W, min. 6000lm, 4000K, optyka T4, zamontowane na słupie, na podwójnym wysięgniku stylowym, dekoracyjnym. Słup, wysięgnik oraz oprawa w kolorze zgodnym z aktualnie zamontowanymi słupami i oprawami na ul. Szkolnej, w oprawach należy ustawić fabrycznie 4 stopnie poziomu świecenia opaw tj. zmierzch-23:00 (100%) 23:00-1:00 (70%), 1:00-5:00 (50%), 5:00-świt (100%), podstawa słupa zabezpieczona elastomerem.
	Projektowana linia kablowa oświetleniowa zasilająca
	Projektowana rura ochronna
	Projektowany uziom pionowy $R \leq 10\Omega$

UWAGA:  
ROZMIESZCZENIA OPRAW DOKONANO  
NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH INWESTORA

istn. złącze ZKP dz. nr 339/5



istn. szafka oświetleniowa



#### OBLICZENIA:

SO:  
- SPADEK NAPIĘCIA DLA OBWODU OD SZAFKI  
OŚWIELENIOWO-ZASILAJĄCEJ DO SI/14 WYNOSI 0,340%

WARTOŚĆ PRĄDU I<sub>obc</sub> = 1,71A

WYKONAWCA <b>KD-PROJEKT</b> mgr inż. Krzysztof Nawrocki	Stadium	PROJEKT BUDOWLANY			
	Tytuł rysunku	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA			
INWESTOR Gmina Poniec ul. Rynek 24 64-125 Poniec	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Projektant	inż. Robert Jamroży	WKP/0146/POOE/08	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.	
	Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Palica	355/DOŚ/15	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.	
TEMAT "Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy Kościele Chrystusa Króla w Poniecu" dz nr 335, 338, 348, 336, 337/1, 337/2; obręb 0001 Poniec, jedn. ewid. 300407_4 Poniec - miasto	DATA:	12.2022		SKALA: -	
	BRANŻA:	Elektryczna		RYSUNEK NUMER: <b>IE - 2</b>	ARKUSZ NUMER: -