LEGENDA	
A	Projektowany stylowy słup okrągły, dekoracyjny, 6m z oprawą dekoracyjną LED, klosz przezroczysty w kształcie szyszki, maks. 40W, min. 6000lm, 4000K, optyka T4, zamontowaną na słupie, na wysięgniku stylowym, dekoracyjnym. Słup, wysięgnik oraz oprawa w kolorze zgodnym z aktualnie zamontowanymi słupami i oprawami na ul. Szkolnej, w oprawach należy ustawić fabrycznie 4 stopnie poziomu świecenia opraw tj. zmierzch-23:00 (100%) 23:00-1:00 (70%), 1:00-5:00 (50%), 5:00-świt (100%), podstawa słupa zabezpieczona elastomerem.
B	Projektowany stylowy słup okrągły, dekoracyjny, 6m z dwoma oprawami dekoracyjnymi LED, klosz przezroczysty w kształcie szyszki, maks. 40W, min. 6000lm, 4000K, optyka T4, zamontowane na słupie, na podwójnym wysięgniku stylowym, dekoracyjnym. Słup, wysięgnik oraz oprawa w kolorze zgodnym z aktualnie zamontowanymi słupami i oprawami na ul. Szkolnej, w oprawach należy ustawić fabrycznie 4 stopnie poziomu świecenia opraw tj. zmierzch-23:00 (100%) 23:00-1:00 (70%), 1:00-5:00 (50%), 5:00-świt (100%), podstawa słupa zabezpieczona elastomerem.
	Projektowana linia kablowa oświetleniowa zasilająca
	Projektowana rura ochronna
	Projektowany uziom pionowy R≤10Ω

UWAGA:
ROZMIESZCZENIA OPRAW DOKONANO
NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH INWESTORA









OBLICZENIA:

SO:
- SPADEK NAPIĘCIA DLA OBWODU OD SZAFKI OŚWIETLENIOWO-ZASILAJĄCEJ DO SI/14 WYNOSI 0,340%

WARTOŚĆ PRĄDU Iobc = 1,71A

297x540

WYKONAWCA: KD-PROJEKT, mgr inż. Krzysztof Nawrocki	Stadium	PROJEKT BUDOWLANY		
	Tytuł rysunku	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA		
INWESTOR: Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność / Podpis
	Projektant	inż. Robert Jamroży	WKP/0146/POOE/08	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
	Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Palica	355/DOŚ/15	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
TEMAT: "Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy Kościele Chrystusa Króla w Poniecu" dz nr 335, 338, 348, 336, 337/1, 337/2; obręb 0001 Poniec, jedn. ewid. 300407_4 Poniec - miasto	DATA: 12.2022			SKALA: -
	BRANŻA: Elektryczna	RYSUNEK NUMER: IE - 2		ARKUSZ NUMER: -