



WZP.271.1.54.2025.AS

Płock, dnia 8.05.2025 roku

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7 w Płocku – I etap – Parter – budynek A.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.) przekazuje w załączeniu treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 8 maja 2025 roku:

pytania z dnia 8 maja 2025 roku

Pytania 1

1/ w załączonej dokumentacji /opis i przedmiar/ nie ma informacji o montażu centrali p.poż. Wg w/w opisu nie jest ona przedmiotem postępowania. Jeżeli Wykonawca ma ją zainstalować to proszę o dodatkowe informacje n/t temat w tym:

- kto świadczy przeglądy w okresie gwarancyjnym,
- jakie ma mieć parametry /n.p. ile pętli, komunikacja zewnętrzna itp/

2/ proszę o doszczegółowienie wyposażenia szafy SD RAC 24U. Brak informacji co ma zawierać szafa:

- wentylator+termostat
- cokół
- wymiary /szerokość, długość/
- półki
- patchpanele
- zasilacz
- UPS
- patchcordy
- Cu+FO
- routery

Wg opisu Wykonawca ma zainstalować 28 linii do PEL + 3X do WiFi + 3 linie do GSD + światłowód

3/ Brak informacji nt typu światłowodu /MM, SM, ilość żył, n.p. OM2,3 lub 4/

4/ Podany w zestawieniu materiałowym switch nie obsłuży wszystkich linii wskazanych w "Zakresie robót związanych z wymianą instalacji elektrycznej/

5/ Wg zapisów postępowania Wykonawca instaluje tylko głośniki, bez dodatkowych urządzeń /n.p. wzmacniacz, mixer, mikrofon itp/

6/ Czy Wykonawca ma wycenić tylko prace związane z materiałami wskazanymi w zestawieniu materiałowym, czy uruchomić wszystkie systemy?

7/ przewód LAN: Dca, Eca, B2Ca, inny?

Pytania 2

1/ Proszę o doszczegółowienie pozycji zestawienia materiałowego

- 31

- 32
- 33
- 42
- 44
- 54
- 56

2/ Brak materiałów i sprzętu związanego z światłowodem /n.p. rodzaj połączenia międzyszaflowego - n.p. transceiver/

Pytania 3

1/ w zestawieniu materiałowym są wskazane rozdzielnie do montażu: TW i T1, które nie występują w pozostałej dokumentacji. Projekt przewiduje montaż: TG i TE-1. Czy to jest błąd?

2/ W przypadku różnic pomiędzy ilościami i długościami wskazanymi w różnych dokumentach postępowania oraz stanem faktycznym, jakie dane będą brane pod uwagę do rozliczenia inwestycji?

3/ proszę o wyjaśnienie poz. 10 i 68 zestawienia materiałowego /wskazanie dwa razy tablicy RP1/

4/ jakie prace poza instalacyjne ma w swoich obowiązkach Wykonawca:

- zabezpieczanie folia i kartonem
- wynoszenie i wnoszenie wyposażenia szkoły
- sprząatanie ogólne czy szczegółowe?

5/ brak informacji nt wymaganych przez Straż Pożarną wyłączników p.poż. / lub PWP /. Na schemacie TG jest informacja o takim zasilaniu, bez wskazania czy istnieje, czy trzeba wykonać.

6/ czy Zamawiający potwierdza wymagania dotyczące instalacji przewodów YDY zamiast wymaganych obecnie / na komunikacji / przewodów niepalnych N2XH-J a w pozostałych Dca: zgodnie z rozporządzeniem CPR dla kategorii ZLIII:

- w klasie B2ca-s1b, d1, a1 na drogach ewakuacji,
- w klasie Dca-s2, d1, a3 w budynku poza drogami ewakuacji.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytania niezwłocznie.

W związku z pytaniami złożonymi w postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. W związku z powyższym:

- Rozdział X pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **14 czerwca 2025 roku.**

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Rozdział XII pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć **do dnia 16 maja 2025 roku do godz. 10:00** za pośrednictwem Platformy.

2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 16 maja 2025 roku o godz. 10:15.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych