



Projekt „Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa nr 00153-65151-UM1600262/22 z 14 lipca 2023 r.

Kołbaskowo, dn. 11.04.2024 r.

Wszyscy wykonawcy

Zestaw I - odpowiedzi na część pytań złożonych w dniach 03-.10.04.2024 r.

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły”.

Pytanie 03.04.2024:

Proszę o udostępnienie zestawienia studni sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Odpowiedź:

Zestawienie studni i wpustów jest w opisie technicznym Zał. 2 (str. 20-24) PW.

Pytanie 03.04.2024:

W przedmiarze i opisie jest wzmianka o kablu NAYY-J 4x70 (70m), nie ma natomiast go w schemacie i na mapach. Skąd ta rozbieżność i jak ma być ona rozwiązana?

Odpowiedź:

W zakresie prac nie ma do wykonania linii kablowych kablami typu NAYY-J 4x70.

Pytanie 04.04.2024:

1. Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0, a natomiast na przekroju jest: Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 35Mpa, jaka powinna być prawidłowa?

Odpowiedź:

Obydwie wartości są prawidłowe wartość C1,5/2 dotyczy parametru dla warstwy mrozochronnej.

Wartość E2 >= 35 MPa określa parametr podłoża pod warstwą mrozochronną dla G3.

Pytanie 04.04.2024:

Na PZT widnieją sieci do likwidacji, z kolej ani projekt, ani STT nie wskazuje sposób odłączenia sieci z eksploatacji. Prosimy wskazanie preferowanego sposobu likwidacji sieci.?

Odpowiedź:

Studnie zdemontować. Rurociągi i kanały zaleca się zamulić. Taka technologia jest przewidziana w projekcie. Można rozważyć demontaż kanałów jeśli będzie to konieczne dla realizacji zadania.

Pytanie 08.04.2024

Czyją własnością staje się dłużyca pochodząca z wycinki? Jeśli dłużyca pozostaje własnością Zamawiającego, to poprosimy o wskazania odległości na jakąś należy ją wywieźć.

Odpowiedź:

Dłużyca pochodząca z wycinki jest własnością Wykonawcy

Pytanie 10.04.2024

Odnotowano rozbieżność pomiędzy przedmiarem a projektem SOR – w przedmiarze brak oznakowania poziomego. Prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź:

Przedmiar jest pomocniczy. Ofertę należy skalkulować w oparciu o projekt SOR.

Pytanie 10.04.2024

Ilości oznakowania pionowego w przedmiarze nie są zgodne z oznakowaniem przedstawionym w projekcie SOR. Prosimy o skorygowanie i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Przedmiar jest pomocniczy. Ofertę należy skalkulować w oparciu o projekt SOR.

Pytanie 05.04.2024

W związku ze złożonym zakresem przedmiotu zamówienia wynikającym z zakresu różnych branż: m. inn. sanitarną, elektryczną, drogową oraz okresem urlopowym wynikającym z przerwy świątecznej który obejmuje okres od ogłoszenia przetargu do terminu składania ofert, zwracamy się z prośbą o **przesunięcie terminu składania ofert do dnia 26.04.2024**

Odpowiedź:

W związku z dużą ilością zapytań ze strony Wykonawców, zwłaszcza dotyczących kwestii technicznych, Zamawiający postanowił o przesunięciu terminu otwarcia ofert na dzień **18.04.2024 r.**

Pytanie 05.04.2024

Wykonawca prosi o załączenie SWZ w wersji edytowalnej (ewentualnie w pdf wysokiej jakości z możliwością zaznaczenia tekstu).

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił SWZ w formie edytowalnej na platformie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/904452>

Pytanie 10.04.2024

Umowa par. 16 ust. 1 pkt 8 - Wykonawca prosi o dodanie zapisu sugerujące dodatkowe wezwanie do prawidłowego wykonania zobowiązań umownych raz ze wskazaniem terminów, w którym wykonawca zobligowany jest do zaniechania nieprawidłowego wykonywania umowy pod rygorem odstąpienia od umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Z up. Wójtka
Janusz Kwidziński
Sekretarz Gminy

.....