

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE- REMONTOWE			
1.1		Ściany zewnętrzne			
1	KNR-W 4-01	Demontaż stolarki okiennej	szt.		
d.1.	0353-04				
1		0.90*1.80*2+1.80*1.80*3	szt.	12.960	
				RAZEM	12.960
2	KNR-W 4-01	Rozebranie ściany z luksferów	m ²		
d.1.	1111-02				
1	analogia	2.80*2.0	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
3	KNR 0-23	Demontaż docieplenia elewacji z wełny mineralnej -ściana REI60	m ²		
d.1.	2613-01				
1	analogia	6.00*6.00+7.3*5.0	m ²	72.500	
				RAZEM	72.500
4	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworów okiennych oraz miejsca po luksferach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.	0304-02				
1		(0.9*1.80*2+1.80*1.80*2)*0.42+ 2.80*2.0*0.42	m ³	6.434	
				RAZEM	6.434
5	KNR-W 2-02	Wstawienie nowego okna przeciwporażowego	m ²		
d.1.	1039-03				
1		1.80*1.80	m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2611-01				
1		6.0*6.0+7.3*5.0	m ²	72.500	
				RAZEM	72.500
7	KNR 0-23	Uzupełnienie docieplenia ścian płytami z wełny mineralnej - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.1.	2615-01				
1		6.0*6.0+7.3*5.00	m ²	72.500	
				RAZEM	72.500
8	KNR 0-23	Uzupełnienie tynku zewnętrznego w miejscach zamurów okien (łazienki)	m ²		
d.1.	0933-02				
1	analogia	1.0*2.0*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych w miejscach po zamurowanych otworach okiennych i luksferach	m ²		
d.1.	0716-01				
1		1.80*1.80*2+0.9*1.80*2+2.80*2.0	m ²	15.320	
				RAZEM	15.320
1.2		Prace demontażowe wewnątrz budynku			
10	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity stare	m ²		
d.1.	1202-09				
2		1059.28	m ²	1059.280	
				RAZEM	1059.280
11	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek - łazienki	m ²		
d.1.	0819-15				
2		(3.15+3.05)*2*2.60+(3.08+3.05)*2*2.6	m ²	64.116	
				RAZEM	64.116
12	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej- łazienka	m ²		
d.1.	0811-07				
2		3.15*3.05+3.05*3.05+6.33*2.00	m ²	31.570	
				RAZEM	31.570
13	KNR 4-01	Rozebranie przegród działowych WC wraz z drzwiami	m ²		
d.1.	0348-03				
2		21.60	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
14	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzywa sztucznego - rulony- pas szer. 60cm w miejscu postawienia ścian działowych	m ²		
d.1.	0504-06				
2		(0.9+4.29+0.99+1.06+3.70+7.51+1.19+0.2+0.45+4.11+3.46+1.19+1.75+0.72+1.34+2.26+2.30+2.26+1.19+1.34+1.75)*0.6	m ²	26.376	
				RAZEM	26.376

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 0354-04 2	Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami (11 szt)	szt.		
		24.26	szt.	24.260	
				RAZEM	24.260
16	KNR-W 4-01 d.1. 0348-02 2	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2.0*2*2.60+1.20*2*2.60+1.60*2.60	m ³	20.800	
				RAZEM	20.800
17	KNR 4-04 d.1. 1101-02 2 1101-05	Transport gruzu i materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
		136.10	m ³	136.100	
				RAZEM	136.100
1.3		Roboty adaptacyjne- ściany GK			
18	KNR AT-12 d.1. 0103-03 3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System Fire wełna mineralna gr. 10cm (4.11+3.46+1.19+1.50+1.20+4.29+0.99+1.06+3.70+1.34+0.5+1.0+2.0+1.75+3.05+2.26*2+2.30+1.45+7.51+1.19+0.2+3.57+9.03)*2.60	m ²		
			m ²	158.366	
				RAZEM	158.366
19	KNR 2-02 d.1. 2009-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		163.36*2	m ²	326.720	
				RAZEM	326.720
1.4		Posadzki			
20	KNR 0-17 d.1. 2608-01 4	Przygotowanie podłoża- oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		31.57	m ²	31.570	
				RAZEM	31.570
21	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		31.57	m ²	31.570	
				RAZEM	31.570
22	KNR 0-12 d.1. 1118-03 4	Posadzki z płytek gres polerowany gr. 1cm układanych metodą zwykłą	m ²		
		31.57	m ²	31.570	
				RAZEM	31.570
23	KNNR 2 d.1. 1206-02 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej- uzupełnienie posadzki w miejscach postawienia ścianek działowych	m ²		
		26.376	m ²	26.376	
				RAZEM	26.376
24	KNNR 2 d.1. 1206-07 4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		26.375	m ²	26.375	
				RAZEM	26.375
1.5		Malowanie, okładziny ściennie			
25	KNNR 2 d.1. 0903-03 5	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie wszystkich ścian	m ²		
		1095.49	m ²	1095.490	
				RAZEM	1095.490
26	KNNR 2 d.1. 0904-03 5	Przygotowanie podłoża na sufitach - ręczne gruntowanie wszystkich sufitów	m ²		
		290.51	m ²	290.510	
				RAZEM	290.510
27	KNR 2-02 d.1. 2009-02 5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na starych ścianach	m ²		
		768.77	m ²	768.770	
				RAZEM	768.770
28	KNR 2-02 d.1. 2009-04 5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na sufitach	m ²		
		290.51	m ²	290.510	
				RAZEM	290.510

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 9-03 d.1. 0109-08 5	Podkład tynkarski pod glazurę (2.0+1.75)*2*2.60+(4.45+2.0)*2*2.60+(3.05+3.15)*2*2.60+3.05*4*2.60+2.26*1.0	m ² m ²	 119.260	
				RAZEM	119.260
30	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 119.26	m ² m ²	 119.260	
				RAZEM	119.260
31	KNR 0-12 d.1. 0829-04 5	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej (2.0+1.75)*2*2.60+(4.45+2.0)*2*2.60+(3.05+3.15)*2*2.60+3.05*4*2.60+2.26*1.0	m ² m ²	 119.260	
				RAZEM	119.260
32	KNR K-04 d.1. 0101-05 5	Przygotowanie podłoża pod malowanie farbami- jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów 1386.00	m ² m ²	 1386.000	
				RAZEM	1386.000
33	KNR 2-02 d.1. 1505-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity na białą 290.51	m ² m ²	 290.510	
				RAZEM	290.510
34	KNR 2-02 d.1. 1505-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany 1095.49	m ² m ²	 1095.490	
				RAZEM	1095.490
1.6		Montaż stolarki			
35	KNR 0-19 d.1. 1024-08 6	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych 1.50*2.10	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
36	KNR-W 2-02 d.1. 1027-02 6 analogia	Drzwi stalowe o odporności ogniowej EI 30 wraz z ościeżnicą 0.8*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
37	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 6	Ścianki systemowe HPL 3.16*1.80+2.04*1.80	m ² m ²	 9.360	
				RAZEM	9.360
38	KNR-W 4-01 d.1. 0353-01 6 analogia	Wstawienie nowego nadproża drzwiowego z belek stalowych z wykuciem bruzd 1.60	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
39	KNR-W 2-02 d.1. 1022-05 6	Drzwi pełne z prasowanej płyty wiórowej, rama skrzydła z drewna pokryta płytą MDF 2*3mm, powierzchnia drzwi i ościeżnic laminowana o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie środków czystości, ościeżnice drewniane regulowane obejmujące, wkładki z kompletem kluczy. Wszystkie drzwi wyposażać w zamki atestowane z kompletem kluczy. (12 kpl "100" + 2 komplety "90") 12*1.0*2.06+2*0.9*2.06	m ² m ²	 28.428	
				RAZEM	28.428
1.7		Elementy różne wewnętrzne			
40	KNR 2-02 d.1. 1216-03 7 analogia	Wycieraczka wewnętrzna w wiatrołapie - o profilach aluminiowych z wkładem : ryps+szczotka do wnęki 10-15mm. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000