

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. DYWIZJI STEFANA "GROTA"
ROWECKIEGO
Lokalizacja: Zagospodarowanie terenu.
Żytowiecko 46, 63-805 Żytowiecko, nr dz. 137

Inwestor: Gmina Poniec
64 - 125 Poniec ul. Rynek 24

Data opracowania przedmiaru: 19-05-2023

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. DYWIZJI STEFANA "GROTA"
ROWECKIEGO
Lokalizacja: Zagospodarowanie terenu.
Żytowiecko 46, 63-805 Żytowiecko, nr dz. 137
Zamawiający: Gmina Poniec
64 - 125 Poniec ul. Rynek 24

PRZEDMIAR

Strona 1

19-05-2023

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

SYKAL-003233

- 1 UTWARDZENIE TERENU
 - 2 MAŁA ARCHITEKTURA
 - 3 TERENY ZIELNI
 - 4 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
-

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. DYWIZJI STEFANA "GROTA"
ROWECKIEGO
Zagospodarowanie terenu.
Lokalizacja: Żytowiecko 46, 63-805 Żytowiecko, nr dz. 137
Inwestor: Gmina Poniec
64 - 125 Poniec ul. Rynek 24

PRZEDMIAR

Strona 1

19-05-2023

SYKAL-003233

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			UTWARDZENIE TERENU		
1	1	KNR 201-01-22-01-00	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym	m ³	285,630
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg obliczeń z dokumentacji PZT kostka ciąg pieszy i kołowy	285,63		285,630
1	2	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni istniejących chodników z płyt i kostki betonowej	m ²	432,520
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji do przełożenia	413,74		413,740
	2	przyjęto wg dokumentacji do przełożenia schody	18,78		18,780
1	3	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerz jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	321,570
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji kostka betonowa nowa ciąg pieszy i i kołowy	82,66+238,91		321,570
1	4	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 cm	m ²	1607,850
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji poz.3	321,57*5		1607,850
1	5	KNR 231-00-02-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej prostokątnej 20x10x8 na podsypce piaskowej 5 cm m ²		695,860
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji nowa kostka poz.3 ciągu piesze	82,66		82,660
	2	przyjęto wg dokumentacji nowa kostka poz.3 ciągu kołowe	238,91		238,910
	3	przyjęto wg dokumentacji nowa wejście	374,29		374,290
1	6	KNR 231-00-02-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej prostokątnej 20x10x8 na podsypce piaskowej 1 cm m ²		2335,560
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji nowa kostka poz.3 ciągu piesze	82,66*3		247,980
	2	przyjęto wg dokumentacji nowa kostka poz.3 ciągu kołowe	321,57*3		964,710
	3	przyjęto wg dokumentacji nowa wejście	374,29*3		1122,870
1	7	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	metr	287,730
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji	287,73		287,730
1	8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	50,796
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji	169,32*0,30		50,796
1	9	KNR 231-04-07-04-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	29,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji	29,5		29,500
1	10	KNR 231-01-09-01-00	Podbudowa betonowa grub 15 cm	m ²	1192,260
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji do przełożenia	413,74		413,740

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	2		przyjęto wg dokumentacji nowa ciąg pieszy		82,66
	3		przyjęto wg dokumentacji nowa wejście		374,29
	4		przyjęto wg dokumentacji nowa ciąg kołowy		321,57
1	11	KNR 231-01-11-03-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką	m ²	238,910
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji nowa kołowy	238,91		238,910
1	12	KNR 231-01-11-03-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką	m ²	238,910
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji nowa	238,91		238,910
1	13	KNR 231-04-03-01-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	287,730
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji	287,73		287,730
1	14	KNR 231-02-04-05-00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm	m ²	14,750
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji - opaska wokoło budynku	29,50*0,5		14,750
1	15	KNR 231-01-05-01-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m ²	14,750
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji -opaska wokoło budynku	29,50*0,50		14,750
1	16	KNR 231-01-05-02-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm	m ²	103,250
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji - opaska wokoła budynku	(29,50*0,5)*7		103,250
1	17	CEN 231-00-02-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej prostokątnej 20x10x8 - przełożenie istniejącej kostki	m ²	413,740
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji (do przełożenia)	413,74		413,740
2	MAŁA ARCHITEKTURA				
2	18	Kalkulacja własna	Ławkodonice	szt	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji PZT	4		4,000
2	19	Kalkulacja własna	Maszy	szt	2,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji PZT	2		2,000
2	20	KNR 401-12-12-05-01	Malowanie 2-krotnie farbą ftalową krat i balustrad prostych - analogia do barierek ochronnych	m ²	5,925
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	przyjęto wg dokumentacji PZT	11,85*0,5		5,925
3	TERENY ZIELNI				
3	21	KNR 221-01-01-01-00	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	83,090
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przyjęto wg dokumentacji	830,9*0,10		83,090
4	POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
4	22	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	23,480
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pochylnia 1	8,85		8,850
	2	Pochylnia 2	14,63		14,630
4	23	KNR 231-01-14-06-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm	m ²	117,400

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Pochylnia 1		8,85*5
		2	Pochylnia 1		14,63*5
4	24	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m ²	23,480
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Pochylnia 1		8,85
		2	Pochylnia 2		14,63
4	25	KNR 231-01-14-08-00	Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm	m ²	117,400
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Pochylnia 1		8,85*5
		2	Pochylnia 2		14,63*5
4	26	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	9,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ława		18*0,50
4	27	KNR 231-04-01-01-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2	metr	18,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Obrzeża pochylni		18
4	28	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	23,480
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Pochylnia 1		8,85
		2	Pochylnia 2		14,63
4	29	KNNR N002-13-01-01-00	Balustrada schodowa stalowa prętowa 1-płaszczyznowa	metr	23,480
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Pochylnia 1		8,85
		2	Pochylnia 2		14,63
4	30	KNNR N002-13-01-02-00	Pochwył stalowy na wspornikach	metr	23,480
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Pochylnia 1		8,85
		2	Pochylnia 2		14,63