

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Garaż			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
2	KNNR 3 d.1 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 40*0.1*0.03	m ³		
			m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
3	KNNR 5 d.1 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNNR 5 d.1 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		40*0.1	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		85+162	m ²	247.000	
				RAZEM	247.000
9	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		162	m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
11	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		36*0.3	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
12	KNR 2-02 d.1 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		36*0.3	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
13	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
14	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		162	m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
15	KNR 2-02 d.1 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną(syntetyczną)tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur (lamperia do wysokości 160cm od podłogi)	m ²		
		162*0.25	m ²	40.500	
				RAZEM	40.500
16	KNR-W 4- d.1 01 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
17	KNR 2-02 d.1 1116-07	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.1 1116-01	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powłokowe EP grubości 0.5 mm	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
2		Korytarz pomiędzy garażem a salą obradową			
19	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		6+40	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
21	NNRNKB d.2 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
22	NNRNKB d.2 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
23	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3		Biuro przy garażu			
25	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
26	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		17+63	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
27	NNRNKB d.3 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
28	NNRNKB d.3 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		63	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
29	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
30	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		63	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
4		Sala zebraniowa			
31	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
32	KNNR 3 d.4 0305-01	Wykucie, замуrowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		50*0.1*0.03	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
33	KNNR 5 d.4 0204-01	Przewody wtyrkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym - przewód antenowy żelowy	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
34	KNNR 5 d.4 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
35	KNNR 5 d.4 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNNR 5 d.4 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNNR 5 d.4 0203-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - przewód antenowy koncentryczny 75	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
38	KNR 5-08 d.4 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 5 d.4 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 5-08 d.4 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd telewizyjnych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		50+98	m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
42	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
43	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		98	m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
44	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
45	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		98	m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
5		Kuchnia			
46	KNR-W 4- d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
47	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		6+18	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
48	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
49	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
50	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
51	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		Korytarz			
52	KNR-W 4- d.6 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
53	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		10+50	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
54	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
55	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
56	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
57	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
7		Łazienka			
58	KNR-W 4- d.7 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
59	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		10+35	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
60	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
61	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
62	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
63	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
64	KNR 2-02 d.7 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 4- d.7 01 0820-08	Rozebranie płytek ze ściany i posadzki	m ²		
		<podłoga>3	m ²	3.000	
		<ściana>8	m ²	8.000	
				RAZEM	11.000
66	KNR-W 4- d.7 01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		<skucie posadzki>3*0.05	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
67	KNR 2-02 d.7 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		<nowa warstwa posadzki>3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
68	KNR 2-02 d.7 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 2			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
69	NNRNKB d.7 202 1131- 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
70	KNR 2-02 d.7 0601-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco poziome dodatkowe (drugie) zagruntowanie podłoża	m ²		
		<izolacja posadzki folią w płynie, na ścianach na wysokości ok. 50cm>3+3*0.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
71	NNRNKB d.7 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
72	NNRNKB d.7 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
73	KNR 2-02 d.7 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		<płytki na podłodze ze spadkiem w kierunku odpływu>3	m ²	3.000	
		<płytki ścienn>8	m ²	8.000	
				RAZEM	11.000
74	KNR-W 2- d.7 15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	TZKNBK d.7 XVIII II B- 83	Urządzenia ustępowe - demontaż fajansowej miski klozetowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 2-15 d.7 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	TZKNBK d.7 XVIII II B- 23	Demontaż instalacji kanalizacyjnej z NPCW o śr. 50 mm	m ^{sc}		
		1	m ^{sc}	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 2-15 d.7 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR 2-15 d.7 0117-01 analogia	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 15x20 mm - montaż przepływowego podgrzewacza wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Klatka schodowa			
80	KNR-W 4- d.8 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
81	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		<ściany i sufit>120+13	m ²	133.000	
				RAZEM	133.000
82	NNRNKB d.8 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
83	NNRNKB d.8 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
84	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
85 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 120	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
86 d.8	NNRNKB 202 0842- 02 analogia	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - montaż narożników kauczukowych (odboj- ników) 72	m m	72.000	
				RAZEM	72.000
87 d.8	NNRNKB 202 1605a- 02	(z.V) Rusztowania wewn.rurowe jednopomost.do robót wyk.na sufitach (rusz- tow.do 5 m) - dod.za transp.pionowy ponad pierwszą kondygnację 13	m* 100m ² rz m* 100m ² rz	13.000	
				RAZEM	13.000