




Liczba elementów: 6




Liczba elementów: 3



Liczba elementów: 4



Liczba elementów: 6



| Poz. | Stal | Długość (mm) | Liczba | | | Długość łączna (m) | |
|-----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-----------------------|--------|
| | # | | w elementach | elementów | ogółem | A—IIIN | |
| | A—IIIN | | | | | # 8 | # 16 |
| 1 | 16 | 2410 | 4 | 2 | 8 | | 19,28 |
| 2 | 8 | 860 | 19 | 2 | 38 | 32,68 | |
| 3 | 16 | 3250 | 4 | 3 | 12 | | 39,00 |
| 4 | 8 | 860 | 25 | 3 | 75 | 64,50 | |
| 5 | 16 | 1190 | 4 | 6 | 24 | | 28,56 |
| 6 | 8 | 860 | 4 | 6 | 24 | 20,64 | |
| 14 | 16 | 2010 | 4 | 4 | 16 | | 32,16 |
| 15 | 8 | 860 | 16 | 4 | 64 | 55,04 | |
| Długość wg średnic (m) | | | | | | 172,86 | 119,00 |
| Masa 1 m pręta (kg/m) | | | | | | 0,40 | 1,58 |
| Masa łączna wg średnic (kg) | | | | | | 68,28 | 188,02 |
| Masa łączna wg gatunku stali (kg) | | | | | | 256,30 | |
| Ogółem (kg) | | | | | | 256,30 | |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Beton konstrukcyjny | C25/30 |
| Stal zbrojeniowa | AIIIIN - RB500W |
| Wymiary w mm | |

Usługi Projektowe Anna Krysztofiak
ul. Okrężna 38/36, 87-800 Włocławek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl

| | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Stadium: | Projekt techniczny | |
| Obiekt: | Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | |
| Adres inwestycji: | Boniewo, gmina Boniewo Jednostka ewidencyjna : Boniewo Obręb :0009 Boniewo Działki nr: 256, 257/1, 257/2 | |
| Inwestor: | Gmina Boniewo ul. Szkolna 3 87-851 Boniewo | |
| Tytuł rys: | Rdzenie poddasza Rz1.3, Rz1.3A,Rz1.3.1, Rz1.3.2 | |
| Projektował: | mgr inż. Anna Krysztofiak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr UA-V-7342-5/11/97 Wk | |
| Sprawdził: | mgr inż. Piotr Wojtczak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07 | |
| Data: 20.01.2024 r. | Skala: 1:20 | Rys. nr K33 |