
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszcze w budynku koszarowym
ADRES INWESTYCJI : Białyystok, ul. 42 -go Pułku Piechoty 44
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białyymstoku
ADRES INWESTORA : Białyystok, ul. Sienkiewicza

SPORZ DZIŁY KALKULACJE : Anna Kalinowska (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 29.03.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszcze w budynku koszarowym w Białymstoku						
1			Pomieszczenie socjalne			
1	NNRNKB		(z.IV) Licowanie cian o pow. do 5 m2 płytami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1	202 0837-03		0.8*(3+3)	m ²	4.800	
					RAZEM	4.800
2	KNR-W 4-01		Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian - kolor pastelowy oły	m ²		
d.1	1204-05		3*(6.19*2+5.84*2)	m ²	72.180	
					RAZEM	72.180
3	kalkulacja		Zakup i monta zażuzji pionowych Verticale	m ²		
d.1	wjasna		2.5*2.8*2	m ²	14.000	
					RAZEM	14.000
2			Pokoje biurowe			
4	KNR 4-01		Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-07		4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
5	KNR-W 4-01		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05		9.65+14.1+14.85	m ²	38.600	
					RAZEM	38.600
6	KNR 4-04		Rozebranie posadzek z płyt ceramicznych	m ²		
d.2	0504-03		1.48*2.8	m ²	4.144	
					RAZEM	4.144
7	KNR-W 4-01		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.2	0353-12		2.80+2.85	m	5.650	
					RAZEM	5.650
8	KNR-W 4-01		Rozebranie cianek z cegieyna zaprawie cementowo-wapiennej o grubo ci 1/2 ceg.	m ²		
d.2	0346-03		2.80*3	m ²	8.400	
					RAZEM	8.400
9	KNR-W 4-01		Wykucie otworów w cianach z cegieyo grubo ci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.2	0331-02		0.9*2.1	m ²	1.890	
					RAZEM	1.890
10	KNR-W 4-01		Rozebranie okładziny ciennej z boazerii drewnianej	m ²		
d.2	0820-08		(2.85+5.1+2.2)*2	m ²	20.300	
					RAZEM	20.300
11	KNR-W 4-01		Rozbiórka listew przypodłogowych drewnianych	m		
d.2	0808-08		2.80+2.85+3.0+5.1*4+3.5*2	m	36.050	
					RAZEM	36.050
12	KNR-W 4-01		Rozbiórka progów drewnianych	m		
d.2	0808-08		0.8*2	m	1.600	
					RAZEM	1.600
13	KNR-W 4-01		Uzupełnienie cianek z cegieyo grubo ci 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0303-01		2.1*0.9*2	m ²	3.780	
					RAZEM	3.780
14	KNR-W 2-02		Parapety, z konglomeratu y grubo ci do 3 cm i szeroko ci do 35 cm	m ²		
d.2	2119-03		(2.8+2.85)*0.35	m ²	1.978	
					RAZEM	1.978
15	KNR 2-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo ci 20 mm za-tarte na ostro	m ²		
d.2	1102-01		1	m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-02		Warstwy wyrównawcze i wygładzaj ce - rodek gruntuj cy	m ²		
d.2	1130-01		5.1*(2.8+2.85+3.0)	m ²	44.115	
					RAZEM	44.115
17	NNRNKB		(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomuj cej o gru-bo ci 5 cm	m ²		
d.2	202 1132-01		5.1*(2.8+2.85+3.0)	m ²	44.115	
					RAZEM	44.115
18	KNR 2-02		Posadzki z płyt dywanowych o wym.50x50 cm np. Balsan L480	m ²		
d.2	1113-05		44.115*1.05	m ²	46.321	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	46.321
19	KNR 2-02 d.2 1113-06		Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy cienne z polichloru winylu klejone do wypełnienia wykładzin 44.115	m m	44.115	
					RAZEM	44.115
20	KNR 2-02 d.2 0120-01		cianki działowe pełne z cegieł pełnych grubo ci 1/4 ceg. 2.76*3	m ² m ²	8.280	
					RAZEM	8.280
21	KNR 2-02 d.2 0103-01		ciany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubo ci 1 ceg. 0.9*3	m ² m ²	2.700	
					RAZEM	2.700
22	KNR 2-02 d.2 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na cianach i ścianach	m ² m ²	16.560	
					RAZEM	16.560
23	KNR 4-01 d.2 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3*(5.05*6+2.8*2+2.85*2+3.0*2)+44.115	m ² m ²	186.915	
					RAZEM	186.915
24	KNR 4-01 d.2 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych cian 3*(5.05*6+2.8*2+2.85*3+3.0*2)	m ² m ²	151.350	
					RAZEM	151.350
25	KNR 4-01 d.2 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 44.115	m ² m ²	44.115	
					RAZEM	44.115
26	KNR-W 2-02 d.2 1022-01		Drzwi płytowe, wzmocnione, wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnic regulowanymi, klamką, zamkiem, szerokość skrzydła 90 cm 2.0*0.9	m ² m ²	1.800	
					RAZEM	1.800
27	KNR-W 2-02 d.2 1022-01		Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnic regulowanymi, klamką i zamkiem, szerokość skrzydła 80 cm 2.0*0.8*2	m ² m ²	3.200	
					RAZEM	3.200
28	KNR-W 4-01 d.2 1301-07		Wymiana kratki wentylacyjnych - poz. zastępca 2	szt. szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
29	kalkulacja d.2 wyjasna		Zakup i montaż urządzeń pionowych Verticale 2.2*2.8*2	m ² m ²	12.320	
					RAZEM	12.320