

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy: postępowania prowadzone w trybie podstawowym na roboty budowlane polegające na **Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Teolin na terenie Gminy Nowosolna – RI.271.1.6.2023.**

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1605 -dalej PZP) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający w kolejności przekazuje pytanie wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie załącznika nr 7, 8 i 9

Ad.1

Zamawiający informuje, że załączniki 7 i 8 zostały opublikowane. Natomiast wraz z niniejszymi odpowiedziami Zamawiający publikuje aktualną treść załącznika nr 9 – Przedmiar robót.

Pytanie 2

Prosimy o jasne wskazanie zakresu zadania. W SWZ udostępnionym 18.08.2023 zakres obejmuje „W ramach zadania należy powiązać ze sobą przedstawione opracowania projektowe i zrealizować zadanie od studni K1 do studni SA14”

Ad. 2

W ramach zadania należy wykonać: z projektu zamiennego cały zakres opracowania. Z projektu pierwotnego z 2011r. odcinek od SA4 do SA6 (a dokładniej brakujący odcinek między studniami K6 i K7 wg. opracowania zamiennego), oraz od okolic studni SA9 (zastępuje ją studnia K13) do SA 14 (włącznie).

Pytanie 3

Prosimy o wskazanie czy odcinki K8 – K12, SA14 – SA15, SA73 – SA15 wraz z przyłączami wchodzi w skład zadania

Ad. 3

Szczegółowy opis zakresu zadania zawiera odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie 4

Prosimy o udostępnienie zgodnie z rozporządzeniem aktualnych badań geologicznych

Ad. 4

Zamawiający nie posiada aktualnych badań geologicznych.

Pytanie 5

W opisie projektu zamiennego studnie betonowe widnieją jako studnie DN1200 a wg profili studnie powinny być DN1000 – prosimy o doprecyzowanie

Ad. 5

Zamawiający informuje, iż należy wbudować studnie DN 1000.

Pytanie 6

Prosimy o dostanie rysunków szczegółowych studni do projektu zamiennego

Ad. 6

Zamawiający zamieścić rysunek studni.

Pytanie 7

W udostępnionych dokumentacjach technicznych przepompownia ścieków opisana jest raz jako DN1200 a w innym miejscu DN1500 – prosimy o doprecyzowanie

Ad. 7

Jak w projekcie pierwotnym DN1500.

Pytanie 8

W udostępnionych dokumentacjach technicznych przepompownia ścieków opisana jest raz jako wykonana z betonu B45 a w innym miejscu jako polimerobetonowa – prosimy o doprecyzowanie

Ad. 8

Do wyboru wykonawcy, podstawowym kryterium jest posiadanie aprobaty, oznakowania CE zgodności z dyrektywami UE.

Pytanie 9

Z racji faktu iż zadanie ma być realizowane razem z remontem drogi, prosimy o informacje czy na czas prowadzenia prac konieczne będzie zajęcie pasa drogowego

Ad. 9

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 10

Prosimy o podanie stawek za zajęcie pasa drogowego jeżeli takie zajęcie będzie niezbędne

Ad. 10

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/120/20 Rady Gminy Nowosolna z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie 11

Prosimy o podanie systemu teletechnicznego w jaki będzie wpięta przepompownia ścieków

Ad. 11

Zamawiający nie wymaga zainstalowania systemu teletechnicznego.

Pytanie 12

Prosimy o udostępnienie profilu kanału tłoczego do dokumentacji zamiennej

Ad. 12

Rurę fi 110 ułożyć równoległe do terenu na głębokości ok. 1,6 -1,8 m.

Pytanie 13

W dokumentacji technicznej podane są dwa rodzaje włączów kanałowych z wypełnieniem żeliwnym i wypełnieniem betonowym – prosimy o doprecyzowanie

Ad.13

Z wypełnieniem betonowym.

Pytanie 14

Czy zamawiający dopuszcza stosowanie włączów kanałowych samopoziomujących

Ad. 14

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

W udostępnionej dokumentacji podane są dwie średnice rurociągu tłoczego (DN 90PE i DN110 PE-TS) – prosimy o doprecyzowanie

Ad. 15

Kanał należy wykonać jak istniejący o średnicy DN 110.

Pytanie 16

W STWIORB do dokumentacji zamiennej wskazano iż sieć kanalizacji sanitarnej będzie wybudowana z rur DN200 PE100 SDR-17 lub kamionka „Keramo” przewiertowa, natomiast w pozostałych dokumentach przyjęto rurę DN200 PVC-U SN8 Lita – prosimy o doprecyzowanie

Ad. 16

W miejscach przewiertów zastosować DN200 PE100 SDR-17 lub kamionka „Keramo”, w wykopach otwartych zastosować DN200 PVC-U SN8 Lita.

Pytanie 17

Prosimy o udostępnienie rysunków szczegółowych przyłączy do projektu zamiennego

Ad. 17

Projekt zamienny nie obejmuje projektu przyłączy.

Pytanie 18

Proszę o załączenie przedmiarów robót do postępowania na budowę kanalizacji w msc. Teolin

Ad. 18

Zamawiający zamieścił przedmiar. Przedmiar jest jednak jedynie dokumentem pomocniczym, wyceny należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pytanie 19

Zakres rzeczowy wg opisu podaje, iż do wykonania jest 8 kpl studni inspekcyjnych PP DN425. Natomiast wg profili wynika iż studni DN425 jest 11kpl (AS5.1; 6.1; 9.1; 25.1; 91.1; 87.1; 84.1; 83.1; 79.1; 75.1; 74.1).

Ad. 19

Zamawiający zaleca zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia. Dodatkowo zakres zamówienia został szczegółowo określony w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 20

Oprócz studni DN425 które wyszczególniłem w poprzednim pytaniu, dochodzą jeszcze 4 kpl o nr AS60.1; 62.1; 63.1 i 64.1.

Ad. 20

Zamawiający zaleca zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia. Dodatkowo zakres zamówienia został szczegółowo określony w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 21

Wg zakresu rzeczowego zamieszczonego w opisie do wybudowania jest 1752,6mb kanalizacji sanitarnej PVC-U DN200, natomiast wg profili do wybudowania jest 2095,7mb PVC-U DN200.

Ad. 21

Zamawiający zaleca zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia. Dodatkowo zakres zamówienia został szczegółowo określony w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 22

Czy przykanalik od studni K12 do pos. 18B wg projektu zamiennego podlega realizacji i wycenie? Jeśli tak prosimy o dostanie jego parametrów (rysunek, zestawienie tabelaryczne itp.)


Ad. 22

Przyłącze nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

Jednocześnie wraz z odpowiedziami Zamawiający załącza przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

Zamawiający informuje, że termin składania jak i otwarcia ofert nie ulega już zmianie.

Z poważaniem


Piotr Szczęśniak

