

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. dla zamówienia pn: „**Zakup i montaż ławek parkowych oraz leżaków miejskich na terenie Miasta Krosna**”.

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:** Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

2. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 sztuk ławek parkowych oraz 4 sztuk leżaków miejskich.

Zamieszczony wzór produktu należy traktować jako przykładowy, Wykonawca może zaoferować taki sam lub równoważny produkt o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

3. **Przedmiot zamówienia:**

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) zakup ławek parkowych w ilości 2 sztuk
- 2) zakup leżaków miejskich w ilości 4 sztuk
- 3) dostawa i montaż ławek oraz leżaków w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
- 4) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.
- 5) dostarczenie certyfikatu zgodności jakości i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami.

4. **Dane techniczne przedmiotu zamówienia**

- 4.1. **Ławka parkowa**

- 1) wymiary ławki
 - długość około 180 cm
 - wysokość około 80 cm
 - szerokość około 65 cm
 - długość siedziska około 165 cm
 - szerokość siedziska około 45 cm
- 2) konstrukcja nośna ławki: nogi z rury stalowej fi 38 (stal powinna być uprzednio piaskowana lub cynkowana) w kolorze czarnym, płaskownik wzmacniający pod każdą listwą, tj. płaskownik umieszczony równolegle do listwy drewnianej,
- 3) konstrukcja ławki (siedzisko,oparcie) - listwy wykonane z drewna iglastego, sezonowanego, bez sęków i wycieku żywicy, oszlifowanych, o zaokrąglonych krawędziach, dodatkowo pokryte powłoką ochronną i pomalowane lakierobejcą w kolorze palisander,
- 4) montaż listew przy pomocy śrub grzybowych ocynkowanych zabezpieczonych przed odkręcaniem,
- 5) montaż ławek w podłożu nieutwardzonym (trawiastym) poprzez wkopanie gotowych elementów betonowych do gruntu na głębokość 30 cm lub kształtownika zamkniętego osadzonego w stopie fundamentowej.



Rys. 1 przykładowe zdjęcie ławki

4.2. Leżak miejski

- 1) wymiary leżaka
 - długość 160 cm
 - wysokość 90 cm
 - szerokość 72 cm
- 2) konstrukcja nośna leżaka: blacha stalowa (stal powinna być uprzednio piaskowana lub cynkowana) o grubości 6 mm, w kolorze czarnym, konstrukcja wzmocniona 2 belkami poprzecznymi zamontowanymi u podstawy (z przodu i z tyłu).
- 3) siedzisko - listwy wykonane z drewna iglastego, sezonowanego, bez sęków i wycieku żywicy, oszlifowanych, o zaokrąglonych krawędziach, dodatkowo pokryte powłoką ochronną i pomalowane lakierobejcą w kolorze teak. Listwa o długości 70 cm i grubości 4 cm.
- 4) montaż leżaków w podłożu utwardzonym poprzez przykręcenie do podłoża



Rys.2 przykładowe zdjęcie leżaka

5. Kontrola jakości robót

- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność z wymaganiami określonymi przez SST oraz obowiązującymi normami i przepisami.
- 2) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren, na którym wykonywane będą roboty oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci.
- 3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych robót.
- 4) W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.
- 5) W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym w protokole odbioru.

5. Odbiór robót i podstawa płatności

- 1) Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru, podpisany przez Kierownika Robót i Inspektora.
- 2) Zakończenie realizacji zgłoszonych robót Wykonawca zgłasza na piśmie lub telefonicznie

Zamawiającemu.

- 3) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w terminie 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia wykonanego zakresu robót.