

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
|------|---------------------------------|--------------|--|--------|-------|
| 1 | | | Oświetlenie sali gimnastycznej | | |
| 1 | KNR 0403 1143-0100 | | Demontaż wysięgników na ścianie o podłożu drewnianym | 12,00 | szt. |
| | | | Obmiar: 12,00 | | |
| 2 | KNNRw 0009 0501-0800 | | [WACETOB SP. Z O.O. WARSZAWA 2000] - Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw rtęciowych, sodowych. | 12,00 | szt. |
| | | | Obmiar: 12,00 | | |
| 3 | KNRw 0508 0511-0700 | | [WACETOB - PZITB 1997R. WYD. I] - Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy st.z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym,zawieszanych 4x20 w,końcowych z podłączeniem OPRAWA LED , 5 LAT GWARANCJI,MIN. 15 000 LM asymetryk ,840, COS FL0,9,IK 08, LUB SIATKA OCHRONNA,. DODATKOWE ZABEZPIECZENIE LINKĄ STALOWĄ atestowaną | 12,00 | kpl |
| | | | Obmiar: 12,00 Krotność: 2,00 | | |
| 4 | KNR 0508 0502-0900 | | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe - przykręcane,mocowane na kołkach kotwiących-2 mocowania | 12,00 | kpl |
| | | | Obmiar: 12,00 | | |
| 5 | KNR 0403 1019-0200 | | Wykonanie drobnych konstrukcji o masie do 5 kg Konstrukcje montazowe pod oprawy | 2,00 | kg |
| | | | Obmiar: 2,00 Krotność: 12,00 | | |

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
|------|-------------------------------|--------------|---|--------|-------|
| 2 | | | Doposażenie tablicy TB | | |
| 6 | KNR 0403 1121-0100 | | Demontaż gniazd bezpiecznikowych,tablicowych 1-biegunowych o natężeniu prądu do 25 a mocowanych na tablicy izolacyjnej OPRAWA LED , 5 LAT GWARANCJI,MIN. 20 000 LM,840, COS FI.0.9,IK 08, LUB SIATKA OCHRONNA,. DODATKOWE ZABEZPIECZENIE LINKĄ STALOWĄ AYESTOWANĄ | 4,00 | szt. |
| | | | Obmiar: 4,00 | | |
| 7 | KNR 0514 0515-0500 | | Montaż wyłącznika samoczynnego nws i ap s301 b 16 a Z KONTROLKĄ | 4,00 | szt. |
| | | | Obmiar: 4,00 | | |

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
|------|-------------------------------|--------------|---|--------|-------|
| 3 | | | Pomiary elektryczne | | |
| 8 | KNR 1321 0301-0200 | | Badanie obwodów instalacji elektrycznych na napięcie do 1 kv 3-fazowych | 2,00 | obwód |
| | | | Obmiar: 2,00 | | |
| 9 | KNR 1321 0301-0300 | | [WYD. I 1987 R.] - Pomiar natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dokonywany na stanowisku | 1,00 | kpl |
| | | | Obmiar: 1,00 | | |
| 10 | KNR 1321 0301-0400 | | Pomiar natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska | 12,00 | kpl |
| | | | Obmiar: 12,00 | | |