

KOSZTORYS NAKŁADCZY PRAC KONSERWATORSKICH

MIEJSCOWOŚĆ / DATA Toruń, 15.04.2024
NAZWA ZADANIA Prace konserwatorskie renowacji 3 szt. drzwi wejściowych do sali auli oraz boazerii drewnianej auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie
OBIEKT Aula na I piętrze Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie
ADRES Dominikańska 35 86-200 Chełmno
JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA mgr Łukasz Kryś, ul. Żółkiewskiego 30B/55, 87-100 Toruń nr upr. 1400/106962/2006
INWESTOR Powiat Chełmiński Kolejowa 1 86-200 Chełmno

WARTOŚĆ ROBÓT BEZ VAT [PLN]	0,00
PODATEK VAT [PLN]	0,00
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT [PLN]	0,00
SŁOWNIE:	

INWESTOR	
WYKONAWCA	

Niniejsze opracowanie obejmuje kosztorys prac konserwatorskich dla drewnianego wyposażenia auli znajdującej się w głównym budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie przy ulicy Dominikańskiej 35. Obejmuje prace przy trzech neogotyckich drzwiach oraz boazerii opasającej wnętrze wraz z robotami towarzyszącymi zadaniu. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w Projekcie konserwatorskim i obejmuje między innymi usunięcie wtórnych warstw malarskich i lakieru, uzupełnienia elementów snycerskich, forniru oraz rekonstrukcji dwóch figur pełnoplastycznych.

PODSTAWA WYCENY

Wycenę prac konserwatorskich sporządzono na podstawie [ZWAP] *Zasady Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów-Restauratorów Dóbr Kultury* zamieszczonego w *Biuletynie Informacyjnym Konserwatorów Dziel Sztuki Vol. 12 No 1 (44) 2001*. W kolumnie *Podstawa* podano numer tabeli wykorzystanej do danego wyliczenia.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w czwartym kwartale 2023 r, określające wartości stawki podstawowej [komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2024 r.]:

KOSZTORYS PRAC KONSERWATORSKICH

Lp.	Podstawa	Opis [obmiar dm ²]	Procent stawki [%]	Stopień rewaloryzacji	Cena jednostki [PLN]	Obmiar [dm ²]	Wartość netto [PLN]
Prace konserwatorskie							
1.	8.A-6 Elementy drewniane <i>Fornirowane</i>	<i>Drzwi główne</i> skrzydła [1042+1042]			0,00	2084	0,00
2.	8.A-6 Elementy drewniane <i>Fornirowane</i>	<i>Drzwi główne</i> ościeża [524+524]			0,00	1048	0,00
3.	8.A-4 Elementy drewniane <i>Surowe</i>	<i>Drzwi główne</i> rzeźba – 2 szt [98+97]			0,00	195	0,00
4.	8.A-6 Elementy drewniane <i>Fornirowane</i>	<i>Drzwi boczne</i> skrzydła [709+709]			0,00	1418	0,00
5.	8.A-6 Elementy drewniane <i>Fornirowane</i>	<i>Drzwi boczne</i> ościeża [928+195]			0,00	1123	0,00
6.	8.A-3 Elementy drewniane <i>Mazerowane</i>	<i>Drzwi male</i> skrzydło [229+229]			0,00	458	0,00
7.	8.A-3 Elementy drewniane <i>Mazerowane</i>	<i>Drzwi male</i> ościeża [446]			0,00	446	0,00
8.	8.A-3 Elementy drewniane <i>Mazerowane</i>	<i>Boazeria</i> boazeria [1379+1132+1160 +824]			0,00	4495	0,00
SUMA							0,00
Rekonstrukcje snycerskie dużych drzwi							
Lp.	Podstawa	Opis (wym. w cm) [obmiar szt.]	Procent stawki [%]	Stopień rewaloryzacji	Cena jednostki [PLN]	Obmiar [szt]	Wartość netto [PLN]
9.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja elementu</i>	<i>Attyka</i> nakładka w formie potrójnej lilijki (wym. 10x10) [8+7]			0,00	15	0,00

10.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja elementu</i>	<i>Attyka</i> podkład pod potrójną lilijkę (wym. 12x15) [2+3]			0,00	5	0,00
11.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja elementu</i>	<i>Duża sterczyna</i> kwiaton (wym. 22x14x14) [1]			0,00	1	0,00
12.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja elementu</i>	<i>Duża sterczyna</i> żabka (wym. 9x5,5x3) [11+5+6+3]			0,00	25	0,00
13.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja elementu</i>	<i>Duża sterczyna</i> żabka pod ukośną listwą (wym. 9x5,5x3) [3+3]			0,00	6	0,00
14.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja elementu</i>	<i>Baldachim</i> mała żabka (wym. 2x2,5x1,5) [7+22+26+32]			0,00	153	0,00
15.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja elementu</i>	<i>Baldachim</i> kwiaton sterczynki (wym. 3x2x2) [4+3+3]			0,00	10	0,00
16.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja elementu</i>	<i>Baldachim</i> sterczynka przyścienna (wym. 30x6x6) [1]			0,00	1	0,00
17.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja elementu</i>	<i>Baldachim</i> ukośna listwa (dł. 8) [8+7+4]			0,00	19	0,00
18.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja elementu</i>	<i>Baldachim</i> listwa ukośna długa (dł. 25) [1]			0,00	1	0,00
19.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja elementu</i>	<i>Baldachim</i> listwa pozioma (dł. 5-7) [11+9+13+9]			0,00	42	0,00

20.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja elementu</i>	<i>Ośli grzbiet</i> ubytki w żabkach [2+1+3]			0,00	6	0,00
21.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja elementu</i>	<i>Postument</i> listwy poziome (wym. 30x9x4,5) [6+4]			0,00	10	0,00
22.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja elementu</i>	<i>Figura cnota</i> <i>Sprawiedliwość</i> rekonstrukcja: miecz, waga, ramię, dłoń [1]			0,00	1	0,00
23.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja elementu</i>	<i>Figura cnota</i> <i>Męstwo</i> rekonstrukcja: dłoń, laska z wężem [1]			0,00	1	0,00
SUMA							0,00
Rekonstrukcje figur Umiarkowania i Cnoty							
Lp.	Podstawa	Opis (wym. w cm) [obmiar szt.]	Procent stawki [%]	Stopień rewaloryzacji	Cena jednostki [PLN]	Obmiar [szt]	Wartość netto [PLN]
24.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja całości obiektu</i>	<i>Figura cnota</i> <i>Umiarkowania</i> model w trwałym materiale [1]			0,00	1	0,00
25.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja całości obiektu</i>	<i>Figura cnota</i> <i>Roztropność</i> model w trwałym materiale [1]			0,00	1	0,00
26.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja całości obiektu</i>	<i>Figura cnota</i> <i>Umiarkowania</i> kopia w dębinie [1]			0,00	1	0,00
27.	17.C Inne prace konserwatorskie <i>Rekonstrukcja całości obiektu</i>	<i>Figura cnota</i> <i>Roztropność</i> kopia w dębinie [1]			0,00	1	0,00
SUMA							0,00
Prace towarzyszące							
Lp.	Podstawa	Opis		Jednostka obmiaru	Obmiar	Cena jednostki [PLN]	Wartość netto [PLN]

28.	KNR 0-31 0207-03	Demontaż i montaż grzejników stalowych z uzupełnieniem czynnika grzewczego	szt.	4,00	0,00	0,00
29.	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż i montaż boazerii drewnianej wraz z listwami przypodłogowymi	m ²	44,95	0,00	0,00
30.	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m ² Mechaniczne cyklinowanie parkietu lakierowanego	m ²	175	0,00	0,00
31.	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów. Lakier niepalny o zwiększonej odporności na ścieranie, do stosowania w obiektach użyteczności publicznej	m ²	175	0,00	0,00
SUMA						0,00

PODSUMOWANIE

Prace konserwatorskie	0,00
Rekonstrukcje snycerskie dużych drzwi	0,00
Rekonstrukcje figur Umiarkowania i Cnoty	0,00
Prace towarzyszące	0,00
RAZEM netto	0,00
VAT 23 %	0,00
RAZEM brutto	0,00