


Przedmiar robót

Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób wewnętrznych - PARTER

Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Lokalizacja	Katowice, ul. Francuska 20-24
Inwestor	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Francuska 20-24
Biuro kosztorysowe	Bijokowe Adam Bijok, ul. Feliksa Nowowiejskiego 12a/27, 40-139 Katowice



Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	Pracownia Aniografu ze sterownią i pomieszczeniami pomocniczymi
2.	Pracownia Tomografu komputerowego ze sterownią i pomieszczeniami pomocniczymi
3.	Centrala telefoniczna
4.	Pomieszczenia opisowe wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
4.1.	Pom. opisowe RTG
4.2.	Komunikacja, portiernia
4.3.	Klatka schodowa

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Pracownia Anioграfu ze sterownią i pomieszczeniami pomocniczymi				
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią Pracownia angiografu (5,87*5,80) Sterownia (3,87*2,95) Pom. przygotowania pacjenta (4,10*3,40) Pom. czystej bielizny (1,08*0,92) Pom. brudnej bielizny (1,70*1,75) Komunikacja (3,90*2,96)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	34,05 11,42 13,94 0,99 2,98 11,54
		razem	m2	74,92
2	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią 1,10*2,0*2+0,90*2,0*2+1,20*2,10*2 0,90*2,15+0,90*2,0*2 2,95*2,50 1,45*2,95*2	m2 m2 m2 m2	13,04 5,54 7,38 8,56
		razem	m2	34,52
3	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku - sufit, ściana Sufit Pom. czystej bielizny (1,08*0,92) Pom. brudnej bielizny (1,70*1,75) Ściany Pracownia angiografu (5,87*2+5,80*2)*3,0 Sterownia (3,87*2+2,95*2)*3,65 Pom. przygotowania pacjenta (4,10*2+3,40*0)*2,92 Pom. czystej bielizny (1,08*2+0,92*2)*3,25 Pom. brudnej bielizny (1,70*2+1,75*2)*2,80 Komunikacja (pow. mozaiki) (3,90*2+2,96*2)*1,30	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	0,99 2,98 70,02 49,79 23,94 13 19,32 17,84
		razem	m2	197,88
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
5	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Ściany Pracownia angiografu (5,87*2+5,80*2)*3,0 Sterownia (3,87*2+2,95*2)*3,65 Pom. przygotowania pacjenta (4,10*2+3,40*0)*2,92 Pom. czystej bielizny (1,08*2+0,92*2)*3,25 Pom. brudnej bielizny (1,70*2+1,75*2)*2,80 Komunikacja (pow. mozaiki) (3,90*2+2,96*2)*1,30	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	70,02 49,79 23,94 13 19,32 17,84
		razem	m2	193,91
6	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Sufit Pom. czystej bielizny (1,08*0,92) Pom. brudnej bielizny (1,70*1,75)	m2 m2 m2	0,99 2,98 3,97
7	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	193,91
8	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	3,97
9	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV	m2	74,92
10	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - Analogia: Ściany wykończone płytkami ceramicznymi (1,90+0,70*2)*1,90	m2 m2	6,27 6,27
11	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna 1,45*2,95*2	m2 m2	8,56 8,56
12	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe 1,10*2,0*2+0,90*2,0*2+1,20*2,10*2 0,90*2,15+0,90*2,0*2 2,95*2,50	m2 m2 m2 m2	13,04 5,54 7,38 25,96
13	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,1

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,1
15	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,1
16	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,1
2. Pracownia Tomografu komputerowego ze sterownią i pomieszczeniami pomocniczymi				
17	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1 7,17*5,12 2 5,50*3,94 4 1,80*1,55 razem	m2 m2 m2 m2	36,71 21,67 2,79 61,17
18	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią 1,30*2,90*2 1,50*2,90 1,58*1,0*2 0,90*2,0*6 1,80*2,10 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	7,54 4,35 3,16 10,8 3,78 29,63
19	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana Sufit 1 3,30*(1,22+0,80)+1,22*0,80 Ściany 1 (7,17*2+5,12)*3,60 2 (5,50*2+3,94*2)*3,60 4 (1,80*2+1,55*2)*2,92 razem	m2 m2 m2 m2 m2	7,64 70,06 67,97 19,56 165,23
20	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 10% Ściany 1 (7,17*2+5,12)*3,60*10% 2 (5,50*2+3,94*2)*3,60*10% 4 (1,80*2+1,55*2)*2,92*10% razem	m2 m2 m2 m2	7,01 6,8 1,96 15,77
21	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	2
22	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	1
23	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
24	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Ściany 1 (7,17*2+5,12)*3,60 2 (5,50*2+3,94*2)*3,60 4 (1,80*2+1,55*2)*2,92 razem	m2 m2 m2 m2	70,06 67,97 19,56 157,59
25	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Sufit 1 3,30*(1,22+0,80)+1,22*0,80 razem	m2 m2	7,64 7,64
26	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	157,59
27	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	7,64
28	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV	m2	61,17
29	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna 1,30*2,90*2 1,50*2,90 razem	m2 m2 m2	7,54 4,35 11,89
30	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,58*1,0*2 0,90*2,0*6 1,80*2,10	m2 m2 m2	3,16 10,8 3,78
		razem	m2	17,74
31	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,1
32	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,1
33	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,1
34	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,1
3. Centrala telefoniczna				
35	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią (2,97*2,89) (7,61*1,64) (4,08*3,03) (1,0*1,97)	m2 m2 m2 m2	8,58 12,48 12,36 1,97
		razem	m2	35,39
36	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią 0,90*2,0*5 1,65*2,95*2	m2 m2	9 9,74
		razem	m2	18,74
37	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit (2,97*2,89) (7,61*1,64) (4,08*3,03) (1,0*1,97)	m2 m2 m2 m2	8,58 12,48 12,36 1,97
		razem	m2	35,39
38	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,97*2+2,89*2)*2,75 (7,61*2+1,64*2)*2,75 (4,08*2+3,03*2)*2,75 (1,0*2+1,97*2)*0,75	m2 m2 m2 m2	32,23 50,88 39,11 4,46
		razem	m2	126,68
39	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	4
40	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	2
41	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach - miejscowo 10% (2,97*2,89)*10% (7,61*1,64)*10% (4,08*3,03)*10% (1,0*1,97)*10%	m2 m2 m2 m2	0,86 1,25 1,24 0,2
		razem	m2	3,55
42	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	2
43	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
44	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	126,68
45	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	35,39
46	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	126,68
47	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	35,39
48	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV	m2	35,39
49	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna 1,65*2,95*2	m2	9,74

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
			razem	m2	9,74
50	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe 0,90*2,0*5		m2	9
			razem	m2	9
51	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię		m3	0,5
52	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		m3	0,5
53	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		m3	0,5
54	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu		m3	0,5
		4. Pomieszczenia opisowe wraz z pomieszczeniami pomocnicznymi			
		4.1. Pom. opisowe RTG			
55	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią Komunikacja (4,40*1,76+1,37*1,70+1,16*1,86) Szatnia (3,85*3,50) Pomieszczenia opisowe (3,01*4,56) (2,60*2,90) Pok. kierownika (2,60*2,90)		m2	12,23
				m2	13,48
				m2	13,73
				m2	7,54
				m2	7,54
			razem	m2	54,52
56	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią 0,90*2,0*12 1,45*2,85*4		m2	21,6
				m2	16,53
			razem	m2	38,13
57	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściana Sufit Komunikacja (4,40*1,76+1,37*1,70+1,16*1,86) Szatnia (3,85*3,50) Pomieszczenia opisowe (3,01*4,56) (2,60*2,90) Pok. kierownika (2,60*2,90) Ściany Komunikacja (4,40*2+1,76*2+1,37*2+1,70*2+1,16*2+1,86*2)*3,0 Szatnia (3,85*2+3,50*2)*3,60 Pomieszczenia opisowe (3,01*2+4,56*2)*3,60 (2,60*2+2,90*2)*3,60 Pok. kierownika (2,60*2+2,90*2)*3,60		m2	12,23
				m2	13,48
				m2	13,73
				m2	7,54
				m2	7,54
				m2	73,5
				m2	52,92
				m2	54,5
				m2	39,6
				m2	39,6
			razem	m2	314,64
58	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 10% Ściany Komunikacja (4,40*2+1,76*2+1,37*2+1,70*2+1,16*2+1,86*2)*3,0*10% Szatnia (3,85*2+3,50*2)*3,60*10% Pomieszczenia opisowe (3,01*2+4,56*2)*3,60*10% (2,60*2+2,90*2)*3,60*10% Pok. kierownika (2,60*2+2,90*2)*3,60*10%		m2	7,35
				m2	5,29
				m2	5,45
				m2	3,96
				m2	3,96
			razem	m2	26,01
59	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań		m2	1
60	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem wyłączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych		kpl	1
61	NNRNKB 7 1134/02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		m2	314,64
62	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotnie farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząstečkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym		m2	314,64
63	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV		m2	54,52
64	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka ościenna 1,45*2,85*4		m2	16,53
			razem	m2	16,53
65	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe			

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,90*2,0*12	m2	21,6
		razem	m2	21,6
66	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,1
67	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,1
68	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,1
69	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,1
4.2. Komunikacja, portiernia				
70	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		11,60*2,95	m2	34,22
		3,75*7,50	m2	28,13
		razem	m2	62,35
71	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią		
		2,95*3,45	m2	10,18
		0,90*2,0*4	m2	7,2
		3,75*2,50*2	m2	18,75
		razem	m2	36,13
72	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściana, sufit		
		Ściany (3,75*2+7,50*2)*2,25	m2	50,63
		(5,02+1,0)*2,20	m2	13,24
		(11,60*2+2,95*2)*1,25	m2	36,38
		Sufit 3,75*7,50	m2	28,13
		razem	m2	128,38
73	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 20%		
		(3,75*2+7,50*2)*2,25*20%	m2	10,13
		(5,02+1,0)*2,20*20%	m2	2,65
		(11,60*2+2,95*2)*1,25*20%	m2	7,28
		razem	m2	20,06
74	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	2
75	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	2
76	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 10%		
		Sufit 3,75*7,50*10%	m2	2,81
		razem	m2	2,81
77	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	2
78	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
79	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		Ściany (3,75*2+7,50*2)*2,25	m2	50,63
		(5,02+1,0)*2,20	m2	13,24
		(11,60*2+2,95*2)*1,25	m2	36,38
		razem	m2	100,25
80	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		Sufit 3,75*7,50	m2	28,13
		razem	m2	28,13
81	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym		
		Ściany (3,75*2+7,50*2)*2,25	m2	50,63
		(5,02+1,0)*2,20	m2	13,24
		(11,60*2+2,95*2)*1,25	m2	36,38
		razem	m2	100,25
82	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym		
		Sufit 3,75*7,50	m2	28,13

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	28,13
83	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV 11,60*2,95 3,75*7,50	m2 m2	34,22 28,13
		razem	m2	62,35
84	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna 2,95*3,45 3,75*2,50*2	m2 m2	10,18 18,75
		razem	m2	28,93
85	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe 0,90*2,0*4	m2	7,2
		razem	m2	7,2
86	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,2
87	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,2
88	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,2
89	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,2
		4.3. Klatka schodowa		
90	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią I- IV 3,68*5,90*4 Parter 3,50*5,90	m2 m2	86,85 20,65
		razem	m2	107,5
91	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - Wsp. R=1,25 I- IV (3,68*2+5,90*2)*(4,45+4,45+2,72+2,47) Parter (3,50*2+5,90*2)*4,50	m2 m2	269,96 84,6
		razem	m2	354,56
92	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	10
93	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach - Wsp. R=1,25 I- IV (3,68*2*5,95*1,10)*4 Parter (3,50*5,90*1,10)	m2 m2	192,68 22,72
		razem	m2	215,4
94	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	20
95	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - Wsp. R=1,25	m2	354,56
96	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - Wsp. R=1,25	m2	215,4
97	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym - Wsp. R=1,25	m2	354,56
98	KNR 2 1406/06	Malowanie podłoża - lakier ochronny bezbarwny matowy (lamperia) - Wsp. R=1,25 I- IV (3,68*2+5,90*2)*1,50*4 Parter (3,50*2+5,90*2)*1,50	m2 m2	114,96 28,2
		razem	m2	143,16
99	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym - Wsp. R=1,25	m2	215,4
100	KNR 4-01 1212/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - Malowanie balustrady istniejącej 4,72*8	m2	37,76
		razem	m2	37,76
101	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 Dodatek tablica 9914; 03 (Skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2m2); 07 (Ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami); 09 (Opaski jednostronne profilowane o szerokości do 15cm)- Stolarka wewnętrzna 1,10*2,20	m2	2,42
		razem	m2	2,42
102	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I- IV 3,68*5,90*4 Parter 3,50*5,90	m2 m2	86,85 20,65
		razem	m2	107,5
103	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	1
104	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1
105	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1
106	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	1