


Przedmiar robót

Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób wewnętrznych - PRZYZIEMIE

Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Lokalizacja	Katowice, ul. Francuska 20-24
Inwestor	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Francuska 20-24
Biuro kosztorysowe	Bijokowe Adam Bijok, ul. Feliksa Nowowiejskiego 12a/27, 40-139 Katowice

BIJOKOWE
BIJOKOWE ADAM BIJOK
40-139 Katowice, ul. Nowowiejskiego 12a/27
NIP 6511656213 | REGON 364854734
tel. 668344698 | kosztorysy@bijokowe.com



Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	Pomieszczenia izby Przyjęć - Izba przyjęć, poczekalnia, depozyt
2.	Pomieszczenia Rejestracji i Poradni (gabinety)
3.	Pomieszczenia pomocnicze (pom. magazynowe, wc, łazienki, korytarze, pomieszczenia techniczne)
4.	Archiwum
5.	Pomieszczenia przyziemia, lewe skrzydło

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Pomieszczenia izby Przyjęć - Izba przyjęć, poczekalnia, depozyt				
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią -1.09. 4,60*2,75 -1.11. 3,50*4,90 -1.27 (2,95*4,20)	m2 m2 m2	12,65 17,15 12,39
		razem	m2	42,19
2	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią 0,85*1,05*3 0,90*2,0*4	m2 m2	2,68 7,2
		razem	m2	9,88
3	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana Sufit -1.09. 4,60*2,75 -1.11. 3,50*4,90 -1.27 (2,95*4,20) Ściany -1.09. (4,60*2+2,75*2)*2,70 -1.11. (3,50*2+4,90*2)*2,70 -1.27 (2,95*2+4,20*2)*3,25	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	12,65 17,15 12,39 39,69 45,36 46,48
		razem	m2	173,72
4	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 30% Ściany -1.09. (4,60*2+2,75*2)*2,70*30% -1.11. (3,50*2+4,90*2)*2,70*30% -1.27 (2,95*2+4,20*2)*3,25*30%	m2 m2 m2	11,91 13,61 13,94
		razem	m2	39,46
5	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	0,5
6	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 20% Sufit -1.09. 4,60*2,75*10% -1.11. 3,50*4,90*10% -1.27 (2,95*4,20)*10%	m2 m2 m2	1,27 1,72 1,24
		razem	m2	4,23
7	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	1
8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
9	NNRNKB 7 1134/02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Ściany -1.09. (4,60*2+2,75*2)*2,70 -1.11. (3,50*2+4,90*2)*2,70 -1.27 (2,95*2+4,20*2)*3,25	m2 m2 m2	39,69 45,36 46,48
		razem	m2	131,53
10	NNRNKB 7 1134/01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Sufit -1.09. 4,60*2,75 -1.11. 3,50*4,90 -1.27 (2,95*4,20)	m2 m2 m2	12,65 17,15 12,39
		razem	m2	42,19
11	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	131,53
12	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	42,19
13	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV	m2	42,19
14	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna 0,85*1,05*3	m2 m2	2,68 2,68
		razem	m2	2,68
15	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,90*2,0*3	m2	5,4
		razem	m2	5,4
16	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,2
17	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,2
18	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,2
19	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,2
		2. Pomieszczenia Rejestracji i Poradni (gabinety)		
20	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		-1.13 (2,88*4,0)	m2	11,52
		razem	m2	11,52
21	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią		
		0,85*1,05	m2	0,89
		1,0*2,0	m2	2
		razem	m2	2,89
22	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana		
		Sufit		
		-1.09. 4,60*2,75	m2	12,65
		-1.13 „		
		-1.11. 3,50*4,90	m2	17,15
		Ściany		
		-1.09. (4,60*2+2,75*2)*2,70	m2	39,69
		-1.11. (3,50*2+4,90*2)*2,70	m2	45,36
		razem	m2	114,85
23	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 30%		
		Ściany		
		-1.09. (4,60*2+2,75*2)*2,70*30%	m2	11,91
		-1.11. (3,50*2+4,90*2)*2,70*30%	m2	13,61
		razem	m2	25,52
24	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	0,5
25	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 10%		
		Sufit		
		-1.09. 4,60*2,75*10%	m2	1,27
		-1.11. 3,50*4,90*10%	m2	1,72
		razem	m2	2,99
26	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	1
27	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
28	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		Ściany		
		-1.09. (4,60*2+2,75*2)*2,70	m2	39,69
		-1.11. (3,50*2+4,90*2)*2,70	m2	45,36
		razem	m2	85,05
29	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		Sufit		
		-1.09. 4,60*2,75	m2	12,65
		-1.11. 3,50*4,90	m2	17,15
		razem	m2	29,8
30	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	85,05
31	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	29,8
32	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV	m2	29,8

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna 0,85*1,05*3 <div>razem</div>	 m2 m2	 2,68 2,68
34	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe 0,90*2,0*3 <div>razem</div>	 m2 m2	 5,4 5,4
35	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,2
36	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,2
37	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,2
38	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu m3	 0,2	
3. Pomieszczenia pomocnicze (pom. magazynowe, wc, łazienki, korytarze, pomieszczenia techniczne)				
39	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią -1.01. (2,90*5,12) (2,77*5,86) 10,30*2,70 (7,20*1,37) (1,80*2,10) (15,45*2,75) -1.02. (6,10*1,40+2,65*1,40+3,20*2,20) -1.18. (1,30*1,85) -1.19. (1,30*2,75) -1.20. (3,20*2,20) -1.25. (1,40*4,20+1,70*3,45) <div>razem</div>	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 14,85 16,23 27,81 9,86 3,78 42,49 19,29 2,41 3,58 7,04 11,75 159,09
40	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią 0,85*1,05 (0,90*2,0*10+0,70*2,0+0,90*2,0*4+0,90*2,0*3+0,90*2,0*2+0,90*2,0*11) 2,78*2,60*2 <div>razem</div>	 m2 m2 m2 m2	 0,89 55,4 14,46 70,75
41	KNR 9-29 0108/01	Rozbiórka sufitów podwieszanych z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5m2 - Sufit kasetonowy w pomieszczeniu łazienki 1,30*2,75 <div>razem</div>	 m2 m2	 3,58 3,58
42	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana Sufit -1.01. (0,40+0,30*2)*2,90 -1.02. (6,10*1,40+2,65*1,40+3,20*2,20) -1.18. (1,30*1,85) -1.20. (3,20*2,20) -1.25. (1,40*4,20+1,70*3,45) Ściany -1.01. (2,90*2+5,12*2)*2,80 (2,77*2+5,86*2)*2,60 (10,30*2+2,70*2)*2,55 (7,20+1,37*2)*2,90 (1,80*2+2,10*2)*2,30 (15,45*2+2,75*2)*2,45 -1.02. ((6,10*2+1,40*2)+(2,65*2+1,40*2))*2,40 -1.18 (1,30*2+1,85*2)*0,55 -1.19. (1,30*2+2,75*2)*0,55 -1.20. (3,20*2,20) -1.25. (1,40*2+4,20*2)*0,85 <div>razem</div>	 m2	 2,9 19,29 2,41 7,04 11,75 44,91 44,88 66,3 28,83 17,94 89,18 55,44 3,47 4,46 7,04 9,52 415,36
43	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 30% Ściany -1.01. (2,90*2+5,12*2)*2,80*30% (2,77*2+5,86*2)*2,60*30% (10,30*2+2,70*2)*2,55*30% (7,20+1,37*2)*2,90*30% (1,80*2+2,10*2)*2,30*30% (15,45*2+2,75*2)*2,45*30% <div>razem</div>	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 13,47 13,46 19,89 8,65 5,38 26,75

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		-1.02. $((6,10*2+1,40*2)+(2,65*2+1,40*2))*2,40*30\%$ -1.18 $(1,30*2+1,85*2)*0,55*30\%$ -1.19. $(1,30*2+2,75*2)*0,55*30\%$ -1.20. $(3,20*2,20)*30\%$ -1.25. $(1,40*2+4,20*2)*0,85*30\%$ razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	16,63 1,04 1,34 2,11 2,86 111,58
44	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	8
45	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 20% Sufit -1.01. $(0,40+0,30*2)*2,90*20\%$ -1.02. $(6,10*1,40+2,65*1,40+3,20*2,20)*20\%$ -1.18. $(1,30*1,85)*20\%$ -1.20. $(3,20*2,20)*20\%$ -1.25. $(1,40*4,20+1,70*3,45)*20\%$ razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	0,58 3,86 0,48 1,41 2,35 8,68
46	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	5
47	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
48	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Ściany -1.01. $(2,90*2+5,12*2)*2,80$ $(2,77*2+5,86*2)*2,60$ $(10,30*2+2,70*2)*2,55$ $(7,20+1,37*2)*2,90$ $(1,80*2+2,10*2)*2,30$ $(15,45*2+2,75*2)*2,45$ -1.02. $((6,10*2+1,40*2)+(2,65*2+1,40*2))*2,40$ -1.18 $(1,30*2+1,85*2)*0,55$ -1.19. $(1,30*2+2,75*2)*0,55$ -1.20. $(3,20*2,20)$ -1.25. $(1,40*2+4,20*2)*0,85$ razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	44,91 44,88 66,3 28,83 17,94 89,18 55,44 3,47 4,46 7,04 9,52 371,97
49	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Sufit -1.01. $(0,40+0,30*2)*2,90$ -1.02. $(6,10*1,40+2,65*1,40+3,20*2,20)$ -1.18. $(1,30*1,85)$ -1.20. $(3,20*2,20)$ -1.25. $(1,40*4,20+1,70*3,45)$ razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,9 19,29 2,41 7,04 11,75 43,39
50	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	374,97
51	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	43,39
52	KNNR 7 0702/02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm - pomieszczenie łazienki -1.19.	m2	3,58
53	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV -1.01. $(2,90*5,12)$ $(2,77*5,86)$ $10,30*2,70$ $(7,20*1,37)$ $(1,80*2,10)$ $(15,45*2,75)$ -1.02. $(6,10*1,40+2,65*1,40+3,20*2,20)$ -1.18. $(1,30*1,85)$ -1.19. $(1,30*2,75)$ -1.20. $(3,20*2,20)$ -1.25. $(1,40*4,20+1,70*3,45)$ razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	14,85 16,23 27,81 9,86 3,78 42,49 19,29 2,41 3,58 7,04 11,75 159,09
54	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - Analogia: Ściany wykończone płytkami ceramicznymi $(1,40*2+4,20*2)*1,50$ $(1,85*2+1,30*2)*2,0$ $(1,30*2+2,75*2)*2,0$ $(7,20*2,90)$ razem	m2 m2 m2 m2 m2	16,8 12,6 16,2 20,88 66,48

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
55	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna 0,85*1,05	m2	0,89
		razem	m2	0,89
56	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe (0,90*2,0*10+0,70*2,0+0,90*2,0*4+0,90*2,0*3+0,90*2,0*2+0,90*2,0*11) 2,78*2,60*2	m2	55,4
		razem	m2	14,46
			m2	69,86
57	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	1
58	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1
59	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1
60	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	1
		4. Archiwum		
61	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią -1.03 3,22*5,10 -1.04 2,50*5,75	m2	16,42
		razem	m2	14,38
			m2	30,8
62	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią 0,85*1,05*2 0,90*2,0*2	m2	1,79
		razem	m2	3,6
			m2	5,39
63	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana Ściany -1.03 (3,22*2+5,10*2)*2,90 -1.04 (2,50*2+5,75*2)*2,90	m2	48,26
		razem	m2	47,85
			m2	96,11
64	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 30% Ściany -1.03 (3,22*2+5,10*2)*2,90*30% -1.04 (2,50*2+5,75*2)*2,90*30%	m2	14,48
		razem	m2	14,36
			m2	28,84
65	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	1
66	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	1
67	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
68	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	96,11
69	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	96,11
70	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV	m2	30,8
71	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna 0,85*1,05*2	m2	1,79
		razem	m2	1,79
72	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe 0,90*2,0*2	m2	3,6
		razem	m2	3,6
73	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,1
74	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
75	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,1
76	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,1
		5. Pomieszczenia przyziemia, lewe skrzydło		
77	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią (1,20*2,98+2,0*0,67) (2,40*3,20) (1,88*1,70) (1,85*3,85) (2,55*6,13) (3,75*3,64) (3,50*2,34) (3,97*2,35) (5,12*2,62) (5,28*2,82) (3,17*4,96)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem m2	4,92 7,68 3,2 7,12 15,63 13,65 8,19 9,33 13,41 14,89 15,72 113,74
78	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią 0,85*1,05*7 0,90*2,0*14	m2 m2 razem m2	6,25 25,2 31,45
79	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana Sufit (1,20*2,98+2,0*0,67) (2,40*3,20) (1,88*1,70) (1,85*3,85) (2,55*6,13) (3,75*3,64) (3,50*2,34) (3,97*2,35) (5,12*2,62) (5,28*2,82) (3,17*4,96) Ściany (1,85*2+3,85*2)*2,25 (2,55*2+6,13*2)*1,15 (3,75*2+3,64*2)*3,15 (3,50*2+2,34*2)*3,15 (3,97*2+2,35*2)*3,15 (5,12*2+2,62*2)*3,0 (5,28*2+2,82*2)*3,15 (3,17*2+4,96*2)*2,25	m2 razem m2	4,92 7,68 3,2 7,12 15,63 13,65 8,19 9,33 13,41 14,89 15,72 25,65 19,96 46,56 36,79 39,82 46,44 51,03 36,59 416,58
80	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 30% Ściany (1,85*2+3,85*2)*2,25*30% (2,55*2+6,13*2)*1,15*30% (3,75*2+3,64*2)*3,15*30% (3,50*2+2,34*2)*3,15*30% (3,97*2+2,35*2)*3,15*30% (5,12*2+2,62*2)*3,0*30% (5,28*2+2,82*2)*3,15*30% (3,17*2+4,96*2)*2,25*30%	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem m2	7,7 5,99 13,97 11,04 11,94 13,93 15,31 10,98 90,86
81	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	7
82	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 20% Sufit (1,20*2,98+2,0*0,67)*20% (2,40*3,20)*20% (1,88*1,70)*20% (1,85*3,85)*20% (2,55*6,13)*20% (3,75*3,64)*20% (3,50*2,34)*20%	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem m2	0,98 1,54 0,64 1,42 3,13 2,73 1,64

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(3,97*2,35)*20%	m2	1,87
		(5,12*2,62)*20%	m2	2,68
		(5,28*2,82)*20%	m2	2,98
		(3,17*4,96)*20%	m2	3,14
		razem	m2	22,75
83	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	5
84	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
85	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		Ściany		
		(1,85*2+3,85*2)*2,25	m2	25,65
		(2,55*2+6,13*2)*1,15	m2	19,96
		(3,75*2+3,64*2)*3,15	m2	46,56
		(3,50*2+2,34*2)*3,15	m2	36,79
		(3,97*2+2,35*2)*3,15	m2	39,82
		(5,12*2+2,62*2)*3,0	m2	46,44
		(5,28*2+2,82*2)*3,15	m2	51,03
		(3,17*2+4,96*2)*2,25	m2	36,59
		razem	m2	302,84
86	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		Sufit		
		(1,20*2,98+2,0*0,67)	m2	4,92
		(2,40*3,20)	m2	7,68
		(1,88*1,70)	m2	3,2
		(1,85*3,85)	m2	7,12
		(2,55*6,13)	m2	15,63
		(3,75*3,64)	m2	13,65
		(3,50*2,34)	m2	8,19
		(3,97*2,35)	m2	9,33
		(5,12*2,62)	m2	13,41
		(5,28*2,82)	m2	14,89
		(3,17*4,96)	m2	15,72
		razem	m2	113,74
87	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	302,84
88	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	113,74
89	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych - istniejące grzejniki żeberkowe		
		0,60*0,14*3*10	m2	2,52
		razem	m2	2,52
90	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 Dodatek tablica 9914; 01 (Skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2m2); 07 (Ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami)- Stolarka wewnętrzna		
		0,90*2,0*6	m2	10,8
		razem	m2	10,8
91	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV	m2	113,74
92	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - Analogia: Ściany wykończone płytkami ceramicznymi		
		(2,98*2+3,17*2)*2,25	m2	27,68
		(1,87*2+1,68)*2,25	m2	12,2
		(0,85+0,40*2)*2,0	m2	3,3
		(6,13*2+2,55*2)*2,0	m2	34,72
		razem	m2	77,9
93	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna		
		0,85*1,05*7	m2	6,25
		razem	m2	6,25
94	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe		
		0,90*2,0*14	m2	25,2
		razem	m2	25,2
95	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,5
96	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,5

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
97	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1 km ponad 1 km	m3	0,5
98	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,5