

Przedmiar robót

Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób wewnętrznych - IV PIĘTRO

Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Lokalizacja	Katowice, ul. Francuska 20-24
Inwestor	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Francuska 20-24
Biuro kosztorysowe	Bijokowe Adam Bijok, ul. Feliksa Nowowiejskiego 12a/27, 40-139 Katowice

BIJOKOLE
BIJOKOWE ADAM BIJOK
40-139 Katowice, ul. Nowowiejskiego 12a/27
NIP 6511656213 | REGON 364854734
tel. 668344698 | kosztorysy@bijokowe.com



Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	Gabinety lekarskie
2.	Gabinet pielęgniarki oddziałowej z pom. pomocniczymi (łazienka)
3.	Fundacja (pomieszczenia przy gabinecie Pielęgniarki Oddziałowej - naprzeciwko windy
4.	Pomieszczenia pomocnicze (szatnie, pom. socjalne, łazienki, korytarz)

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. Gabinety lekarskie		
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.07/4.09 (7,97*3,97+1,28*2,46+2,61*1,31) 4.08. (2,63*1,59) 4.11. (5,41*5,34+1,80*2,23) 4.12. (2,09*1,22) 4.13. (2,05*2,08)	m2 m2 m2 m2 m2	38,21 4,18 32,9 2,55 4,26
		razem	m2	82,1
2	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią 1,40*1,40*3+0,70*0,85*4+1,25*1,05 1,0*2,0*6	m2 m2	9,57 12
		razem	m2	21,57
3	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana Sufit 4.07/4.09 (7,97*3,97+1,28*2,46+2,61*1,31) 4.08. (2,63*1,59) 4.11. (5,41*5,34+1,80*2,23) 4.12. (2,09*1,22) 4.13. (2,05*2,08) Ściany 4.07/4.09 (7,97*2+3,97*2+1,28*2+2,46*2+2,61*2+1,31*2)*2,50 4.08. (2,63*2+1,59*2)*0,45 4.11. (5,41*2+5,34*2+2,23*2)*2,55 4.12. (2,09*2+1,22*2)*2,50 4.13. (2,05*2+2,08*2)*0,45	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	38,21 4,18 32,9 2,55 4,26 98 3,8 66,2 16,55 3,72
		razem	m2	270,37
4	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 10% Ściany 4.07/4.09 (7,97*2+3,97*2+1,28*2+2,46*2+2,61*2+1,31*2)*2,50*10% 4.08. (2,63*2+1,59*2)*0,45*10% 4.11. (5,41*2+5,34*2+2,23*2)*2,55*10% 4.12. (2,09*2+1,22*2)*2,50*10% 4.13. (2,05*2+2,08*2)*0,45*10%	m2 m2 m2 m2 m2 m2	9,8 0,38 6,62 1,66 0,37
		razem	m2	18,83
5	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	2
6	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 10% Sufit 4.07/4.09 (7,97*3,97+1,28*2,46+2,61*1,31)*10% 4.08. (2,63*1,59)*10% 4.11. (5,41*5,34+1,80*2,23)*10% 4.12. (2,09*1,22)*10% 4.13. (2,05*2,08)*10%	m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,82 0,42 3,29 0,25 0,43
		razem	m2	8,21
7	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	5
8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
9	NNRNKB 7 1134/02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Ściany 4.07/4.09 (7,97*2+3,97*2+1,28*2+2,46*2+2,61*2+1,31*2)*2,50 4.08. (2,63*2+1,59*2)*0,45 4.11. (5,41*2+5,34*2+2,23*2)*2,55 4.12. (2,09*2+1,22*2)*2,50 4.13. (2,05*2+2,08*2)*0,45	m2 m2 m2 m2 m2 m2	98 3,8 66,2 16,55 3,72
		razem	m2	188,27
10	NNRNKB 7 1134/01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Sufit 4.07/4.09 (7,97*3,97+1,28*2,46+2,61*1,31) 4.08. (2,63*1,59) 4.11. (5,41*5,34+1,80*2,23) 4.12. (2,09*1,22) 4.13. (2,05*2,08)	m2 m2 m2 m2 m2	38,21 4,18 32,9 2,55 4,26
		razem	m2	82,1

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	188,7
12	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	82,1
13	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV	m2	82,1
14	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - Analogia: Ściany wykończone płytkami ceramicznymi		
		Ściany		
		4.08. (2,63*2+1,59*2)*2,0	m2	16,88
		4.13. (2,05*2+2,08*2)*2,0	m2	16,52
		razem	m2	33,4
15	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna		
		1,40*1,40*3+0,70*0,85*4+1,25*1,05	m2	9,57
		razem	m2	9,57
16	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe		
		1,0*2,0*6	m2	12
		razem	m2	12
17	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,5
18	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,5
19	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,5
20	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,5
		2. Gabinet pielęgniarstwa z pom. pomocniczymi (łazienka)		
21	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		4.18 (1,56*1,70)	m2	2,65
		4.19. (3,35*1,58+2,80*0,50+6,80*1,70)	m2	18,25
		razem	m2	20,9
22	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią		
		(2,0*1,55+1,85*1,35)	m2	5,6
		0,90*2,0*3	m2	5,4
		razem	m2	11
23	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana		
		Sufit		
		4.18 (1,56*1,70)	m2	2,65
		4.19. (3,35*1,58+2,80*0,50+6,80*1,70)	m2	18,25
		Ściany		
		4.18 (1,56*2+1,70*2)*0,45	m2	2,93
		4.19. (3,35+1,58*2+0,50*2+6,80*2+1,70*2)*2,60	m2	63,73
		razem	m2	87,56
24	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 10%		
		Ściany		
		4.18 (1,56*2+1,70*2)*0,45*10%	m2	0,29
		4.19. (3,35+1,58*2+0,50*2+6,80*2+1,70*2)*2,60*10%	m2	6,37
		razem	m2	6,66
25	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	1
26	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)		
		3	m2	3
		razem	m2	3
27	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 10%		
		Sufit		
		4.18 (1,56*1,70)*10%	m2	0,27
		4.19. (3,35*1,58+2,80*0,50+6,80*1,70)*10%	m2	1,83
		razem	m2	2,1

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	0,5
29	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
30	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Ściany 4.18 (1,56*2+1,70*2)*0,45 4.19. (3,35+1,58*2+0,50*2+6,80*2+1,70*2)*2,60	m2 m2 razem m2	2,93 63,73 66,66
31	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Sufit 4.18 (1,56*1,70) 4.19. (3,35*1,58+2,80*0,50+6,80*1,70)	m2 m2 razem m2	2,65 18,25 20,9
32	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	66,66
33	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	20,9
34	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV	m2	20,9
35	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - Analogia: Ściany wykończone płytkami ceramicznymi Ściany 4.18 (1,56*2+1,70*2)*2,10	m2 razem m2	13,69 13,69
36	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna (2,0*1,55+1,85*1,35)	m2 razem m2	5,6 5,6
37	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe 0,90*2,0*3	m2 razem m2	5,4 5,4
38	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,1
39	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,1
40	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,1
41	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,1
3. Fundacja (pomieszczenia przy gabinecie Pielęgniarki Oddziałowej - naprzeciwko windy				
42	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.20 3,20*2,65	m2 razem m2	8,48 8,48
43	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią 0,80*2,15+0,95*1,55 0,90*2,0	m2 m2 razem m2	3,19 1,8 4,99
44	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana Sufit 4.20 3,20*2,65 Ściany 4.20 (3,20*2+2,65*2)*2,90	m2 m2 razem m2	8,48 33,93 42,41
45	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 10% Ściany 4.20 (3,20*2+2,65*2)*2,90*10%	m2 razem m2	3,39 3,39

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	0,5
47	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	1
48	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 10% Sufit 4.20 3,20*2,65*10%	m2	0,85
		razem	m2	0,85
49	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	0,3
50	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
51	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Ściany 4.20 (3,20*2+2,65*2)*2,90	m2	33,93
		razem	m2	33,93
52	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Sufit 4.20 3,20*2,65	m2	8,48
		razem	m2	8,48
53	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	33,93
54	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	8,48
55	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV	m2	8,48
56	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna 0,80*2,15+0,95*1,55	m2	3,19
		razem	m2	3,19
57	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe 0,90*2,0	m2	1,8
		razem	m2	1,8
58	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,1
59	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,1
60	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,1
61	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,1
		4. Pomieszczenia pomocnicze (szatnie, pom. socjalne, łazienki, korytarz)		
62	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.01. (15,35*1,47+1,64*1,92) 4.03. (1,53*2,53+1,0*1,05+1,10*1,10*2+1,28*2,46) 4.14. (3,88*3,11) 4.15. (4,85*1,53) 4.16. (5,55*1,55+2,83*0,60+1,66*3,65) 4.21. (4,60*1,50+2,38*2,60) 4.22. (7,19*3,17) 4.23. (7,70*5,41) 4.24. (3,16*2,0+1,20*1,0*3)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	25,71 10,49 12,07 7,42 16,36 13,09 22,79 41,66 9,92
		razem	m2	159,51
63	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią Stolarka okienna (1,25*1,10+1,25*1,0+1,84*1,35+1,48*1,90*2+1,84*1,35+0,65*0,87*4+1,26*1,06) Stolarka drzwiowa 0,90*2,0*9+1,40*2,05*2*2+0,90*2,0*11+0,90*2,0*7	m2 m2	16,81 60,08
		razem	m2	76,89
64	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z pospachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana Sufit 4.01. (15,35*1,47+1,64*1,92)	m2	25,71

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		4.03. (1,53*2,53+1,0*1,05+1,10*1,10*2+1,28*2,46)	m2	10,49
		4.14. (3,88*3,11)	m2	12,07
		4.15. (4,85*1,53)	m2	7,42
		4.16. (5,55*1,55+2,83*0,60+1,66*3,65)	m2	16,36
		4.21. (4,60*1,50+2,38*2,60)	m2	13,09
		4.22. (7,19*3,17)	m2	22,79
		4.23. (7,70*5,41)	m2	41,66
		4.24. (3,16*2,0+1,20*1,0*3)	m2	9,92
		Ściany		
		4.01. (15,35*1,47+1,64*1,92)	m2	25,71
		4.03. (1,53*2+2,53*2+1,0*2+1,05+(1,10*2+1,10*2)*2+1,28*2+2,46*2)*0,30	m2	8,24
		4.14. (3,88*2+3,11*2)*2,70	m2	37,75
		4.15. (4,85*2+1,53*2)*2,70	m2	34,45
		4.16. (5,55*2+3,65*2)*2,75	m2	50,6
		4.21. (4,60*2+1,50*2+2,38+2,60*2)*2,70+(1,50*2+1,70*2)*1,0	m2	59,81
		4.22. (7,19*2+3,17*2)*0,60	m2	12,43
		4.23. (7,70*2+5,41*2+0,26*12)*2,50	m2	73,35
		4.24. (2,0*2+3,16*2+1,0*2*3+1,20*4)*0,70	m2	14,78
		razem	m2	476,63
65	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 10%		
		Ściany		
		4.01. (15,35*1,47+1,64*1,92)*10%	m2	2,57
		4.03. (1,53*2+2,53*2+1,0*2+1,05+(1,10*2+1,10*2)*2+1,28*2+2,46*2)*0,30*10%	m2	0,82
		4.14. (3,88*2+3,11*2)*2,70*10%	m2	3,77
		4.15. (4,85*2+1,53*2)*2,70*10%	m2	3,45
		4.16. (5,55*2+3,65*2)*2,75*10%	m2	5,06
		4.21. (4,60*2+1,50*2+2,38+2,60*2)*2,70+(1,50*2+1,70*2)*1,0*10%	m2	54,05
		4.22. (7,19*2+3,17*2)*0,60*10%	m2	1,24
		4.23. (7,70*2+5,41*2+0,26*12)*2,50*10%	m2	7,34
		4.24. (2,0*2+3,16*2+1,0*2*3+1,20*4)*0,70*10%	m2	1,48
		razem	m2	79,78
66	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	5
67	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	8
68	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 10%		
		Sufit		
		4.01. (15,35*1,47+1,64*1,92)*10%	m2	2,57
		4.03. (1,53*2,53+1,0*1,05+1,10*1,10*2+1,28*2,46)*10%	m2	1,05
		4.14. (3,88*3,11)*10%	m2	1,21
		4.15. (4,85*1,53)*10%	m2	0,74
		4.16. (5,55*1,55+2,83*0,60+1,66*3,65)*10%	m2	1,64
		4.21. (4,60*1,50+2,38*2,60)*10%	m2	1,31
		4.22. (7,19*3,17)*10%	m2	2,28
		4.23. (7,70*5,41)*10%	m2	4,17
		4.24. (3,16*2,0+1,20*1,0*3)*10%	m2	0,99
		razem	m2	15,96
69	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	5
70	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
71	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		Ściany		
		4.01. (15,35*1,47+1,64*1,92)	m2	25,71
		4.03. (1,53*2+2,53*2+1,0*2+1,05+(1,10*2+1,10*2)*2+1,28*2+2,46*2)*0,30	m2	8,24
		4.14. (3,88*2+3,11*2)*2,70	m2	37,75
		4.15. (4,85*2+1,53*2)*2,70	m2	34,45
		4.16. (5,55*2+3,65*2)*2,75	m2	50,6
		4.21. (4,60*2+1,50*2+2,38+2,60*2)*2,70+(1,50*2+1,70*2)*1,0	m2	59,81
		4.22. (7,19*2+3,17*2)*0,60	m2	12,43
		4.23. (7,70*2+5,41*2+0,26*12)*2,50	m2	73,35
		4.24. (2,0*2+3,16*2+1,0*2*3+1,20*4)*0,70	m2	14,78
		razem	m2	317,12
72	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		Sufit		
		4.01. (15,35*1,47+1,64*1,92)	m2	25,71
		4.03. (1,53*2,53+1,0*1,05+1,10*1,10*2+1,28*2,46)	m2	10,49
		4.14. (3,88*3,11)	m2	12,07
		4.15. (4,85*1,53)	m2	7,42
		4.16. (5,55*1,55+2,83*0,60+1,66*3,65)	m2	16,36

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		4.21. (4,60*1,50+2,38*2,60)	m2	13,09
		4.22. (7,19*3,17)	m2	22,79
		4.23. (7,70*5,41)	m2	41,66
		4.24. (3,16*2,0+1,20*1,0*3)	m2	9,92
		razem	m2	159,51
73	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	317,12
74	KNNR 2 1406/06	Malowanie podłoża - lakier ochronny bezbarwny matowy (lamperia)		
		Ściany		
		4.01. (15,35*2+1,47*2+1,64*2)*2,0	m2	73,84
		4.21. (4,60*2+1,50*2+2,38+2,60*2)*2,0	m2	39,56
		razem	m2	113,4
75	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	159,51
76	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV	m2	159,51
77	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna		
		Stolarka okienna (1,25*1,10+1,25*1,0+1,84*1,35+1,48*1,90*2+1,84*1,35+0,65*0,87*4+1,26*1,06)	m2	16,81
		razem	m2	16,81
78	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe		
		Stolarka drzwiowa 0,90*2,0*9+1,40*2,05*2*2+0,90*2,0*11+0,90*2,0*7	m2	60,08
		razem	m2	60,08
79	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	1,2
80	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,2
81	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,2
82	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu		
			m3	1,2