


Przedmiar robót

Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób wewnętrznych - III PIĘTRO

Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Lokalizacja	Katowice, ul. Francuska 20-24
Inwestor	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Francuska 20-24
Biuro kosztorysowe	Bijokowe Adam Bijok, ul. Feliksa Nowowiejskiego 12a/27, 40-139 Katowice

BIJOKOWE
BIJOKOWE ADAM BIJOK
40-139 Katowice, ul. Nowowiejskiego 12a/27
NIP 6511656213 | REGON 364854734
tel. 668344698 | kosztorysy@bijokowe.com



Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	Oddział łóżkowy III
2.	Oddział łóżkowy IV
3.	Korytarz

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Oddział łózkowy III				
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		3.30. (2,0*1,72)	m2	3,44
		3.31. (3,16*9,84-1,10*1,10*0,50)	m2	30,49
		3.32. (3,16*9,84-1,10*1,10*0,50)	m2	30,49
		3.33. (2,80*2,0+2,0*0,80*0,50)	m2	6,4
		3.34. (1,97*2,05)	m2	4,04
		3.35. (1,95*2,26)	m2	4,41
		3.37. (3,85*7,85-2,50*2,10)	m2	24,97
		3.39. (1,95*4,90)	m2	9,56
		3.40. (3,33*4,88)	m2	16,25
		3.41. (3,32*4,89)	m2	16,23
		3.42. (1,68*2,0)	m2	3,36
		3.43. (3,75*4,10)	m2	15,38
		3.44. (1,95*4,14)	m2	8,07
		3.45. (6,45*3,33+1,22*1,70)	m2	23,55
		3.46. (7,65*5,34-1,52*3,25)	m2	35,91
		3.47. (1,37*2,98)	m2	4,08
		razem	m2	236,63
2	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią		
		2,20*3,10*2	m2	13,64
		1,60*3,10*7	m2	34,72
		1,34*3,10*2	m2	8,31
		0,90*2,0*26	m2	46,8
		razem	m2	103,47
3	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku - sufit, ściana		
		Sufit		
		3.30. (2,0*1,72)	m2	3,44
		3.34. (1,97*2,05)	m2	4,04
		3.35. (1,95*2,26)	m2	4,41
		3.39. ((1,95*4,90)+1,0*1,95)	m2	11,51
		3.40. (3,33*4,88)	m2	16,25
		3.42. (1,68*2,0)	m2	3,36
		3.44. (4,14*(1,08+0,40))	m2	6,13
		3.47. (1,37*2,98)	m2	4,08
		Ściany		
		3.31. ((3,16*2+9,84*2)*3,40+(3,16+1,0*2)*0,30)	m2	89,95
		3.32. ((3,16*2+9,84*2)*3,40+(3,16+1,0*2)*0,30)	m2	89,95
		3.33. (2,80*2+2,0)*3,40	m2	25,84
		3.37. ((3,85*2+7,85*2)*3,40+(3,85+1,0*2)*0,30)	m2	81,32
		3.39. ((1,95*2+4,90*2)*1,40+(1,0+1,95*2)*0,30)	m2	20,65
		3.41. ((3,32*2+4,89*2)*3,40+(3,32+4,89+1,0*2)*0,30)	m2	58,89
		3.43. ((3,75*2+4,10*2)*1,70+(4,10+1,0*2)*0,30)	m2	28,52
		3.44. (1,95*2+4,14)*3,90	m2	31,36
		3.45. (6,45*2+3,33*2+1,22*2+1,70*2)*3,55	m2	90,17
		3.46. (7,65*2+5,34*2)*3,70	m2	96,13
		razem	m2	666
4	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 10%		
		Ściany		
		3.31. ((3,16*2+9,84*2)*3,40+(3,16+1,0*2)*0,30)*10%	m2	8,99
		3.32. ((3,16*2+9,84*2)*3,40+(3,16+1,0*2)*0,30)*10%	m2	8,99
		3.33. (2,80*2+2,0)*3,40*10%	m2	2,58
		3.37. ((3,85*2+7,85*2)*3,40+(3,85+1,0*2)*0,30)*10%	m2	8,13
		3.39. ((1,95*2+4,90*2)*1,40+(1,0+1,95*2)*0,30)*10%	m2	2,07
		3.41. ((3,32*2+4,89*2)*3,40+(3,32+4,89+1,0*2)*0,30)*10%	m2	5,89
		3.43. ((3,75*2+4,10*2)*1,70+(4,10+1,0*2)*0,30)*10%	m2	2,85
		3.44. (1,95*2+4,14)*3,90*10%	m2	3,14
		3.45. (6,45*2+3,33*2+1,22*2+1,70*2)*3,55*10%	m2	9,02
		3.46. (7,65*2+5,34*2)*3,70*10%	m2	9,61
		razem	m2	61,27
5	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	3
6	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	5
7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
8	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		Ściany		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3.31. ((3,16*2+9,84*2)*3,40+(3,16+1,0*2)*0,30)	m2	89,95
		3.32. ((3,16*2+9,84*2)*3,40+(3,16+1,0*2)*0,30)	m2	89,95
		3.33. (2,80*2+2,0)*3,40	m2	25,84
		3.37. ((3,85*2+7,85*2)*3,40+(3,85+1,0*2)*0,30)	m2	81,32
		3.39. ((1,95*2+4,90*2)*1,40+(1,0+1,95*2)*0,30)	m2	20,65
		3.41. ((3,32*2+4,89*2)*3,40+(3,32+4,89+1,0*2)*0,30)	m2	58,89
		3.43. ((3,75*2+4,10*2)*1,70+(4,10+1,0*2)*0,30)	m2	28,52
		3.44. (1,95*2+4,14)*3,90	m2	31,36
		3.45. (6,45*2+3,33*2+1,22*2+1,70*2)*3,55	m2	90,17
		3.46. (7,65*2+5,34*2)*3,70	m2	96,13
		razem	m2	612,78
9	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		Sufit		
		3.30. (2,0*1,72)	m2	3,44
		3.34. (1,97*2,05)	m2	4,04
		3.35. (1,95*2,26)	m2	4,41
		3.39. ((1,95*4,90)+1,0*1,95)	m2	11,51
		3.40. (3,33*4,88)	m2	16,25
		3.42. (1,68*2,0)	m2	3,36
		3.44. (4,14*(1,08+0,40))	m2	6,13
		3.47. (1,37*2,98)	m2	4,08
		razem	m2	53,22
10	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	612,78
11	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	53,22
12	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV		
		3.30. (2,0*1,72)	m2	3,44
		3.31. (3,16*9,84-1,10*1,10*0,50)	m2	30,49
		3.32. (3,16*9,84-1,10*1,10*0,50)	m2	30,49
		3.33. (2,80*2,0+2,0*0,80*0,50)	m2	6,4
		3.34. (1,97*2,05)	m2	4,04
		3.35. (1,95*2,26)	m2	4,41
		3.37. (3,85*7,85-2,50*2,10)	m2	24,97
		3.39. (1,95*4,90)	m2	9,56
		3.40. (3,33*4,88)	m2	16,25
		3.41. (3,32*4,89)	m2	16,23
		3.42. (1,68*2,0)	m2	3,36
		3.43. (3,75*4,10)	m2	15,38
		3.44. (1,95*4,14)	m2	8,07
		3.45. (6,45*3,33+1,22*1,70)	m2	23,55
		3.46. (7,65*5,34-1,52*3,25)	m2	35,91
		3.47. (1,37*2,98)	m2	4,08
		razem	m2	236,63
13	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - Analogia: Ściany wykończone płytkami ceramicznymi		
		Ściany		
		3.30. (2,0*2+1,72*2)*2,85	m2	21,2
		3.34. (1,97*2+2,05*2)*2,85	m2	22,91
		3.35. (1,95*2+2,26*2)*2,85	m2	24
		3.39. ((1,95*2+4,90*2))*2,0	m2	27,4
		3.40. (3,33*2+4,88*2)*3,40	m2	55,83
		3.42. (1,68*2+2,0*2)*2,85	m2	20,98
		3.47. (1,37*2+2,98*2)*2,85	m2	24,8
		razem	m2	197,12
14	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna		
		2,20*3,10*2	m2	13,64
		1,60*3,10*7	m2	34,72
		1,34*3,10*2	m2	8,31
		razem	m2	56,67
15	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe		
		0,90*2,0*26	m2	46,8
		razem	m2	46,8
16	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	1,5
17	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,5
18	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,5

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	1,5
2. Oddział łóżkowy IV				
20	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		3.02. (2,37*4,20+1,25*2,37)	m2	12,92
		3.03. (1,20*2,30+0,87*0,87+1,0*2,25)	m2	5,77
		3.04. (2,93*3,64-1,27*1,0)	m2	9,4
		3.05. (2,20*5,50)	m2	12,1
		3.10. (2,58*5,60)	m2	14,45
		3.12. (1,60*1,70)	m2	2,72
		3.13. (3,44*3,54)	m2	12,18
		3.14. (1,90*1,28)	m2	2,43
		3.15. (4,0*5,45-2,02*1,40)	m2	18,97
		3.16. (3,16*8,62+4,42*2,05+1,72*1,80)	m2	39,4
		3.17. (2,48*2,18)	m2	5,41
		3.18. (1,86*1,96)	m2	3,65
		3.19. (3,78*6,48-0,80*1,98)	m2	22,91
		3.20. (3,10*6,15)	m2	19,07
		3.21. (3,13*7,87)	m2	24,63
		3.22. (3,0*6,02)	m2	18,06
		3.24. (1,71*1,65)	m2	2,82
		3.25. (2,05*3,80+0,60*1,55)	m2	8,72
		3.26. (3,24*7,92)	m2	25,66
		3.27. (3,24*9,84-1,10*1,10*0,50)	m2	31,28
		3.28. (1,90*4,10)	m2	7,79
		3.29. (1,79*1,58)	m2	2,83
		razem	m2	303,17
21	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią		
		1,45*2,90*2	m2	8,41
		1,35*3,10*2	m2	8,37
		1,62*3,10*7	m2	35,15
		2,20*3,10*2	m2	13,64
		1,10*2,0*16	m2	35,2
		0,90*2,0*8	m2	14,4
		razem	m2	115,17
22	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana		
		Sufit		
		3.02. (2,37*4,20+1,25*2,37)	m2	12,92
		3.03. (1,20*2,30+0,87*0,87+1,0*2,25)	m2	5,77
		3.04. (2,93*3,64-1,27*1,0)	m2	9,4
		3.05. (2,20*5,50)	m2	12,1
		3.10. (2,58*5,60)	m2	14,45
		3.12. (1,60*1,70)	m2	2,72
		3.13. (3,44*3,54)	m2	12,18
		3.14. (1,90*1,28)	m2	2,43
		3.18. (1,86*1,96)	m2	3,65
		3.24. (1,71*1,65)	m2	2,82
		3.25. (2,05*3,80+0,60*1,55)	m2	8,72
		3.29. (1,79*1,58)	m2	2,83
		Ściana		
		3.02. ((2,37*2+4,20*2)*1,60+(1,25*2+2,37*2)*1,20)	m2	29,71
		3.04. ((2,93*2+3,64*2+1,20*2+2,30*2)*3,40+(2,93+1,0*2)*0,30)	m2	69,96
		3.10. (2,58*2+5,50*2)*1,30	m2	21,01
		3.13. ((3,44*2+3,54*2)*3,40+(3,44+1,0*2)*0,30)	m2	49,1
		3.15. ((4,0*2+5,45*2)*3,40+(4,0+4,05)*0,30)	m2	66,68
		3.16. (3,16*2+8,62*2+4,42*2+2,05*2+1,72*2+1,70*2)*3,75	m2	162,53
		3.17. (2,48*2+2,18*2+0,74*2)*1,75	m2	18,9
		3.19. (3,78*2+6,48*2)*3,78	m2	77,57
		3.20. ((3,10*2+6,15*2)*3,40+(3,10+1,0*2)*0,30)	m2	64,43
		3.21. ((3,13*2+7,87*2)*3,40+(3,13+1,0*2)*0,30)	m2	76,34
		3.22. ((3,0*2+6,02*2)*3,40+(3,0+1,0*2)*0,30)	m2	62,84
		3.23. (1,70*2+1,20*2)*3,40	m2	19,72
		3.26. ((3,24*2+7,92*2)*3,40+(3,24+1,0*2)*0,30)	m2	77,46
		3.27. ((3,24*2+9,84*2)*3,40+(3,24+1,0*2)*0,30)	m2	90,52
		3.28. (1,90*2+4,10*2)*3,40	m2	40,8
		razem	m2	1 017,56
23	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 10%		
		Ściana		
		3.02. ((2,37*2+4,20*2)*1,60+(1,25*2+2,37*2)*1,20)*10%	m2	2,97
		3.04. ((2,93*2+3,64*2+1,20*2+2,30*2)*3,40+(2,93+1,0*2)*0,30)*10%	m2	7
		3.10. (2,58*2+5,50*2)*1,30*10%	m2	2,1
		3.13. ((3,44*2+3,54*2)*3,40+(3,44+1,0*2)*0,30)*10%	m2	4,91

Tabela przedmiaru robót

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3.24. (1,71*1,65)	m2	2,82
		3.25. (2,05*3,80+0,60*1,55)	m2	8,72
		3.26. (3,24*7,92)	m2	25,66
		3.27. (3,24*9,84-1,10*1,10*0,50)	m2	31,28
		3.28. (1,90*4,10)	m2	7,79
		3.29. (1,79*1,58)	m2	2,83
		razem	m2	303,17
32	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - Analogia: Ściany wykończone płytkami ceramicznymi		
		Ściana		
		3.02. ((2,37*2+4,20*2)*2,0)	m2	26,28
		3.03. (0,87*2+0,87*2+1,0*2+2,25*2)*2,80	m2	27,94
		3.04. ((2,93*2+3,64*2+1,20*2+2,30*2)*3,40+(2,93+1,0*2)*0,30)	m2	69,96
		3.05. (2,20*2+5,50*2)*3,40	m2	52,36
		3.10. (2,58*2+5,50*2)*2,10	m2	33,94
		3.12. (1,72*2+1,82*2)*2,10	m2	14,87
		3.13. 1,20*1,60	m2	1,92
		3.14. (1,90*2+1,28*2)*2,10	m2	13,36
		3.15. 1,20*1,60	m2	1,92
		3.16. 1,20*1,60	m2	1,92
		3.17. (2,48*2+2,18*2+0,74*2)*2,10	m2	22,68
		3.18. (1,86*2+1,96*2)*2,80	m2	21,39
		3.19. 1,20*1,60	m2	1,92
		3.20. 1,20*1,60	m2	1,92
		3.21. 1,20*1,60	m2	1,92
		3.22. 1,20*1,60	m2	1,92
		3.23. (1,70*2+1,20*2)*3,40	m2	19,72
		3.24. (1,71*2+1,65*2)*2,80	m2	18,82
		3.25. (2,05*2+3,80*2+0,60*2)*2,80	m2	36,12
		3.26. 1,20*1,60	m2	1,92
		3.27. 1,20*1,60	m2	1,92
		3.29. (1,79*2+1,58*2)*2,80	m2	18,87
		razem	m2	393,59
33	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna		
		1,45*2,90*2	m2	8,41
		1,35*3,10*2	m2	8,37
		1,62*3,10*7	m2	35,15
		2,20*3,10*2	m2	13,64
		razem	m2	65,57
34	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe		
		1,10*2,0*16	m2	35,2
		0,90*2,0*8	m2	14,4
		razem	m2	49,6
35	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,5
36	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,5
37	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,5
38	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,5
3. Korytarz				
39	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		20,70*3,20	m2	66,24
		razem	m2	66,24
40	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią		
		1,35*2,95*2	m2	7,97
		1,10*2,10*8	m2	18,48
		razem	m2	26,45
41	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana		
		20,70*3,20	m2	66,24
		(20,70*2+3,20*2)*3,80	m2	181,64
		razem	m2	247,88
42	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 10%		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(20,70*2+3,20*2)*3,80*10%	m2	18,16
		razem	m2	18,16
43	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	2
44	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
45	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	247,88
46	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	247,88
47	KNNR 2 1406/06	Malowanie podłoża - lakier ochronny bezbarwny matowy (lamperia)		
		(20,70*2+3,20*2)*2,0	m2	95,6
		razem	m2	95,6
48	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV		
		20,70*3,20	m2	66,24
		razem	m2	66,24
49	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna		
		1,35*2,95*2	m2	7,97
		razem	m2	7,97
50	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe		
		1,10*2,10*8	m2	18,48
		razem	m2	18,48
51	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,2
52	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,2
53	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,2
54	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,2