


Przedmiar robót

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - II piętro

Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Lokalizacja	Katowice, ul. Francuska 20-24
Inwestor	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Francuska 20-24
Biuro kosztorysowe	Bijokowe Adam Bijok, ul. Feliksa Nowowiejskiego 12a/27, 40-139 Katowice



Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	Pokoje pielęgniarek, ordynatora, lekarza prowadzącego
2.	Salę chorych
3.	Pomieszczenia pomocnicze

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Pokoje pielęgniarek, ordynatora, lekarza prowadzącego				
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.02. (4,65*3,40+2,56*1,20+2,08*2,17) 3.12. (1,32*1,70+3,78*2,60-1,32*0,70) 3.13. (1,15*2,38) 3.19. (2,95*2,45) 3.20. (5,26*5,72-3,06*2,63) Lekarz kierujący (2,55*5,75)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	23,4 11,15 2,74 7,23 22,04 14,66
		razem	m2	81,22
2	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią 1,35*2,75*4 1,80*2,80*2 1,20*2,55 0,90*2,0*14	m2 m2 m2 m2	14,85 10,08 3,06 25,2
		razem	m2	53,19
3	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana Sufit 3.12. (1,32*1,70+3,78*2,60-1,32*0,70) 3.13. (1,15*2,38) 3.19. (2,95*2,45) 3.20. (5,26*5,72-3,06*2,63) Ściany 3.02. (4,65*2+3,40*2)*3,20+(0,70*2+4,65)*0,70+(2,56*2+1,20*2)*3,0+(2,08*2+2,17*2)*1,20 3.12. (1,32*2+1,70*2)*3,0+(3,78*2+2,60*2)*3,0+(1,0*2+2,60)*0,60 3.13. (1,15*2+2,38*2)*0,70 3.19. (2,95*2+2,45*2)*0,45 3.20. (5,26*2+5,72*2)*3,0+(5,25+0,60*2)*0,55 Lekarz kierujący (2,55*2+5,75*2)*3,05+(2,55+1,0*2)*0,55	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	11,15 2,74 7,23 22,04 88,52 59,16 4,94 4,86 69,43 53,13
		razem	m2	323,2
4	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 10% Sufit 3.12. (1,32*1,70+3,78*2,60-1,32*0,70)*10% 3.13. (1,15*2,38)*10% 3.19. (2,95*2,45)*10% 3.20. (5,26*5,72-3,06*2,63)*10%	m2 m2 m2 m2 m2	1,11 0,27 0,72 2,2
		razem	m2	4,3
5	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 10% Ściany 3.02. ((4,65*2+3,40*2)*3,20+(0,70*2+4,65)*0,70+(2,56*2+1,20*2)*3,0+(2,08*2+2,17*2)*1,20)*10% 3.12. ((1,32*2+1,70*2)*3,0+(3,78*2+2,60*2)*3,0+(1,0*2+2,60)*0,60)*10% 3.13. (1,15*2+2,38*2)*0,70*10% 3.19. (2,95*2+2,45*2)*0,45*10% 3.20. ((5,26*2+5,72*2)*3,0+(5,25+0,60*2)*0,55)*10% Lekarz kierujący ((2,55*2+5,75*2)*3,05+(2,55+1,0*2)*0,55)*10%	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	8,85 5,92 0,49 0,49 6,94 5,31
		razem	m2	28
6	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	10
7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
8	NNRNKB 7 1134/02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Ściany 3.02. (4,65*2+3,40*2)*3,20+(0,70*2+4,65)*0,70+(2,56*2+1,20*2)*3,0+(2,08*2+2,17*2)*1,20 3.12. (1,32*2+1,70*2)*3,0+(3,78*2+2,60*2)*3,0+(1,0*2+2,60)*0,60 3.13. (1,15*2+2,38*2)*0,70 3.19. (2,95*2+2,45*2)*0,45 3.20. (5,26*2+5,72*2)*3,0+(5,25+0,60*2)*0,55 Lekarz kierujący (2,55*2+5,75*2)*3,05+(2,55+1,0*2)*0,55	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	88,52 59,16 4,94 4,86 69,43 53,13
		razem	m2	280,04
9	NNRNKB 7 1134/01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Sufit 3.12. (1,32*1,70+3,78*2,60-1,32*0,70) 3.13. (1,15*2,38) 3.19. (2,95*2,45) 3.20. (5,26*5,72-3,06*2,63)	m2 m2 m2 m2 m2	11,15 2,74 7,23 22,04
		razem	m2	43,16

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	280,04
11	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	43,16
12	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV	m2	81,22
13	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - Analogia: Ściany wykończone płytkami ceramicznymi (2,45*2+2,95*2)*2,0 (2,17*2+2,08*2)*2,10 1,30*0,60 (2,38*2+1,15*2)*2,0	m2 m2 m2 m2	21,6 17,85 0,78 14,12
		razem	m2	54,35
14	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna 1,35*2,75*4 1,80*2,80*2 1,20*2,55	m2 m2 m2	14,85 10,08 3,06
		razem	m2	27,99
15	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe 0,90*2,0*14	m2	25,2
		razem	m2	25,2
16	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,5
17	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,5
18	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,5
19	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,5
		2. Sale chorych		
20	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.16. 7,96*6,73+0,95*3,05 3.13. 2,22*1,80 3.14. 1,80*3,27 3.15. 3,12*5,60	m2 m2 m2 m2	56,47 4 5,89 17,47
		razem	m2	83,83
21	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią 1,35*2,75*5+1,20*2,75*2+3,05*2,75 2,0*1,20*2 1,20*2,0*4	m2 m2 m2	33,55 4,8 9,6
		razem	m2	47,95
22	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana Sufit 3.16. (7,97+6,73)*(0,60+0,60)+3,05*0,95 3.14. 1,80*3,27 3.15. (3,12+5,60)*(0,60+0,70) Ściany 3.16. ((7,96*2+6,73*2)*3,0+(7,96+6,73)*0,60) 3.13. (2,22*2+1,80*2)*3,0 3.14. (1,80*2+3,27*2)*0,70 3.15. (3,12*2+5,60*2)*3,0+(3,12+5,60)*0,60	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	20,54 5,89 11,34 96,95 24,12 7,1 57,55
		razem	m2	223,49
23	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 10% Ściany 3.16. ((7,96*2+6,73*2)*3,0+(7,96+6,73)*0,60)*10% 3.13. (2,22*2+1,80*2)*3,0*10% 3.14. (1,80*2+3,27*2)*0,70*10% 3.15. ((3,12*2+5,60*2)*3,0+(3,12+5,60)*0,60)*10%	m2 m2 m2 m2	9,7 2,41 0,71 5,76
		razem	m2	18,58
24	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań	m2	1

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	2
26	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 10% Sufit 3.16. $((7,97+6,73)*(0,60+0,60)+3,05*0,95)*10\%$ 3.14. $1,80*3,27*10\%$ 3.15. $(3,12+5,60)*(0,60+0,70)*10\%$	m2 m2 m2 razem	2,05 0,59 1,13 3,77
27	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
28	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Ściany 3.16. $((7,96*2+6,73*2)*3,0+(7,96+6,73)*0,60)$ 3.13. $(2,22*2+1,80*2)*3,0$ 3.14. $(1,80*2+3,27*2)*0,70$ 3.15. $(3,12*2+5,60*2)*3,0+(3,12+5,60)*0,60$	m2 m2 m2 m2 razem	96,95 24,12 7,1 57,55 185,72
29	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Sufit 3.16. $(7,97+6,73)*(0,60+0,60)+3,05*0,95$ 3.14. $1,80*3,27$ 3.15. $(3,12+5,60)*(0,60+0,70)$	m2 m2 m2 razem	20,54 5,89 11,34 37,77
30	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	185,72
31	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	37,77
32	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV	m2	83,83
33	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna $1,35*2,75*5+1,20*2,75*2+3,05*2,75$	m2 razem	33,55 33,55
34	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe $1,20*2,0*4$	m2 razem	9,6 9,6
35	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	1
36	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1
37	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1
38	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	1
3. Pomieszczenia pomocnicze				
39	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.03. $(2,56*1,18+2,08*2,17)$ 3.05. $(1,0*2,70)$ 3.06. $(1,10*2,76)$ 3.07. $(0,95*2,48)$ 3.08. $(1,97*3,39)$ 3.09. $(11,0*2,45)$ 3.10. $(2,48*1,12)$ 3.11. $(2,50*2,05)$ 3.17. $(2,50*3,08)$ 3.21. $(2,05*5,70)$	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	7,53 2,7 3,04 2,36 6,68 26,95 2,78 5,13 7,7 11,69 76,56
40	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią $1,35*2,75*5$ $1,10*2,0*5$ $0,90*2,0*6$	m2 m2 m2 razem	18,56 11 10,8 40,36

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
41	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana		
		Sufit		
		3.05. (1,0*2,70)	m2	2,7
		3.06. (1,10*2,76)	m2	3,04
		3.07. (0,95*2,48)	m2	2,36
		3.08. (1,97*3,39)	m2	6,68
		3.10. (2,48*1,12)	m2	2,78
		3.11. (2,50*2,05)	m2	5,13
		3.17. (2,50*3,08)	m2	7,7
		3.21. (2,05*5,70)	m2	11,69
		Ściany		
		3.03. ((2,56*2+1,18*2+2,08*2+2,17*2)*3,0+(0,70*2+2,17)*0,55)	m2	49,9
		3.05. (1,0*2+2,70*2)*0,50	m2	3,7
		3.06. (1,10*2+2,76*2)*0,50	m2	3,86
		3.07. (0,95*2+2,48*2)*1,45	m2	9,95
		3.08. ((1,97*2+3,39*2)*3,0+(1,97+0,60*2)*0,60)	m2	34,06
		3.09. (11,0*2+2,45*2)*3,0	m2	80,7
		3.10. (2,48*2+1,12*2)*2,50	m2	18
		3.11. (2,50*2+2,05*2)*1,40	m2	12,74
		3.17. (2,50*2+3,08*2)*0,50	m2	5,58
		3.21. ((2,05*2+5,70*2)*1,0+(2,05+1,0*2)*1,0)	m2	19,55
		razem	m2	280,12
42	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo na ścianach przyjęto 10%		
		Ściany		
		3.03. ((2,56*2+1,18*2+2,08*2+2,17*2)*3,0+(0,70*2+2,17)*0,55)*10%	m2	4,99
		3.05. (1,0*2+2,70*2)*0,50*10%	m2	0,37
		3.06. (1,10*2+2,76*2)*0,50*10%	m2	0,39
		3.07. (0,95*2+2,48*2)*1,45*10%	m2	0,99
		3.08. ((1,97*2+3,39*2)*3,0+(1,97+0,60*2)*0,60)*10%	m2	3,41
		3.09. (11,0*2+2,45*2)*3,0*10%	m2	8,07
		3.10. (2,48*2+1,12*2)*2,50*10%	m2	1,8
		3.11. (2,50*2+2,05*2)*1,40*10%	m2	1,27
		3.17. (2,50*2+3,08*2)*0,50*10%	m2	0,56
		3.21. ((2,05*2+5,70*2)*1,0+(2,05+1,0*2)*1,0)*10%	m2	1,96
		razem	m2	23,81
43	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań		
		2	m2	2
		razem	m2	2
44	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	1
45	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo na sufitach przyjęto 10%		
		Sufit		
		3.05. (1,0*2,70)*10%	m2	0,27
		3.06. (1,10*2,76)*10%	m2	0,3
		3.07. (0,95*2,48)*10%	m2	0,24
		3.08. (1,97*3,39)*10%	m2	0,67
		3.10. (2,48*1,12)*10%	m2	0,28
		3.11. (2,50*2,05)*10%	m2	0,51
		3.17. (2,50*3,08)*10%	m2	0,77
		3.21. (2,05*5,70)*10%	m2	1,17
		razem	m2	4,21
46	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	5
47	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		Ściany		
		3.03. ((2,56*2+1,18*2+2,08*2+2,17*2)*3,0+(0,70*2+2,17)*0,55)	m2	49,9
		3.05. (1,0*2+2,70*2)*0,50	m2	3,7
		3.06. (1,10*2+2,76*2)*0,50	m2	3,86
		3.07. (0,95*2+2,48*2)*1,45	m2	9,95
		3.08. ((1,97*2+3,39*2)*3,0+(1,97+0,60*2)*0,60)	m2	34,06
		3.09. (11,0*2+2,45*2)*3,0	m2	80,7
		3.10. (2,48*2+1,12*2)*2,50	m2	18
		3.11. (2,50*2+2,05*2)*1,40	m2	12,74
		3.17. (2,50*2+3,08*2)*0,50	m2	5,58
		3.21. ((2,05*2+5,70*2)*1,0+(2,05+1,0*2)*1,0)	m2	19,55
		razem	m2	238,04
48	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		Sufit		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3.05. (1,0*2,70)	m2	2,7
		3.06. (1,10*2,76)	m2	3,04
		3.07. (0,95*2,48)	m2	2,36
		3.08. (1,97*3,39)	m2	6,68
		3.10. (2,48*1,12)	m2	2,78
		3.11. (2,50*2,05)	m2	5,13
		3.17. (2,50*3,08)	m2	7,7
		3.21. (2,05*5,70)	m2	11,69
		razem	m2	42,08
49	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	238,04
50	KNNR 2 1406/06	Malowanie podłoża - lakier ochronny bezbarwny matowy (lamperia) - komunikacja		
		Ściany		
		3.09. (11,0*2+2,45*2)*2,0	m2	53,8
		razem	m2	53,8
51	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	42,08
52	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV		
		Sufit		
		3.03. (2,56*1,18+2,08*2,17)	m2	7,53
		3.05. (1,0*2,70)	m2	2,7
		3.06. (1,10*2,76)	m2	3,04
		3.07. (0,95*2,48)	m2	2,36
		3.08. (1,97*3,39)	m2	6,68
		3.09. (11,0*2,45)	m2	26,95
		3.10. (2,48*1,12)	m2	2,78
		3.11. (2,50*2,05)	m2	5,13
		3.17. (2,50*3,08)	m2	7,7
		3.21. (2,05*5,70)	m2	11,69
		razem	m2	76,56
53	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna		
		1,35*2,75*5	m2	18,56
		razem	m2	18,56
54	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe		
		1,10*2,0*5	m2	11
		0,90*2,0*6	m2	10,8
		razem	m2	21,8
55	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	0,5
56	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,5
57	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,5
58	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,5