

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania kotłów gazowych dla 5 lokali
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz ul. Dworcowa 75 m 10
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o. o. ul. Śniadeckich 1 85-011 Bydgoszcz
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Radecki (Branża elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Opis do instalacji elektrycznej:

1. Instalację elektryczną wewnętrzną wykonać zgodnie z PN-HD 60 364 oraz przepisami Prawa Budowlanego oraz Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,
2. Zastosować przewody na napięcie robocze 450/750V,
3. Listwy elektroinstalacyjne zastosować jako bezhalogenowe,
4. Zamontować wyłącznik RCD , wyłącznik dla obwodu zasilania kotła gazowego,
5. Wykonać uziemienie wyrównawcze na zimnej wodzie , gazie oraz co i cwu,
6. Zastosować osprzęt hermetyczny,
7. Zachować strefy ochronne od urządzeń sanitarnych.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dworcowa 75 m 10 wykonanie instalacji elektrycznej zasilania kotła gazowego w lokalach mieszkalnych					
1		Wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż gniazda p/t 2x230V+PE ; IP 44			
1 d.1	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych bezhalogenowe (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym CTS HF 18x20	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2 d.1	KNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych YDY żo 3 x 1,5 mm ²	m		
		11,5	m	11,500	
				RAZEM	11,500
3 d.1	KNR-W 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² 2 x 230V+PE ; IP 44 ; n/t	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR-W 5-08 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm ²	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporażeniowy 2 - biegunowy ; P 302 25/0,03A - wyłącznie obwód zasilania kotła gazowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S 301 B 10A	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR-W 5-08 0114-03	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym - połączenia wyrównawcze	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
10 d.1	KNR-W 5-08 0602-03	Układanie przewodów wyrównawczych	m		
		8,5	m	8,500	
				RAZEM	8,500
11 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	kalk. własna	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej z schematem 1-kreskowym układu zasilania kotła gazowego.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000