


- P Posadzka
- 1.posadzka przemysłowa gr.15cm z betonu B30, hydrotecznicznego W8, mrozoodporność F150, zbrojony dołem siatką 8mm 15/15cm
 - 2. warstwa poślizgowa z foli
 - 3. chudy beton gr. 10cm
 - 4. folia
 - 5. kruszywo łamane frakcji 0 - 31,5mm gr.30cm
 - 6. kruszywo łamane frakcji 31,5-63,0mm gr. 30cm
 - 7.grunt rodzimy



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Budowa obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej w miejscu publicznym - montaż urządzeń skateparku wraz z utwardzeniem oraz budową fragmentu ciągu pieszego		
TYTUŁ	Przekrój		
ID plus Architekci	PROJEKTOWAŁ	podpis	data WRZESIEŃ 2021
	mgr inż.arch. Marcin Dziadoń nr upr. MPOIA/045/2016		skala 1:50
			rys. nr