

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont wymiany nawierzchni chodnika w m. Letnin  
ADRES INWESTYCJI : m. Letnin  
INWESTOR : Gmina Pyrzyce  
ADRES INWESTORA : Plac Ratuszowy 1; 74-200 Pyrzyce  
DATA OPRACOWANIA : 23.02.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont chodnika w m. Letnin</b>					
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	36+36+31+31	m	134.000	
				RAZEM	134.000
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-01	(36+31)*1.5	m <sup>2</sup>	100.500	
				RAZEM	100.500
<b>2 CHODNIK</b>					
4	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-07	(36+31)*1.5	m <sup>2</sup>	100.500	
				RAZEM	100.500
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-02	100.5	m <sup>2</sup>	100.500	
				RAZEM	100.500
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-05	10 cm	m <sup>2</sup>	100.500	
		100.5		RAZEM	100.500
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-02	100.5	m <sup>2</sup>	100.500	
				RAZEM	100.500
<b>3 OBRAMOWANIA</b>					
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.3	0407-02	134	m	134.000	
				RAZEM	134.000
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.3	0403-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.3	0402-04	12*0.08+134*0.05	m <sup>3</sup>	7.660	
				RAZEM	7.660
<b>4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
11	KNR 2-21	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0411-01	67*0.5*2	m <sup>2</sup>	67.000	
				RAZEM	67.000
12	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
d.4	0401-05	67*0.5*2	m <sup>2</sup>	67.000	
				RAZEM	67.000