



Toruń, 11.06.2024 r.

KPIM/316/2024

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

### Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (22)

1221. Dot. poczty pneumatycznej: z opisu Projektu Wykonawczego wynika ilość stacji 13 kpl tymczasem z rzut poziomu 0 sugeruje 14-stą stację (oś 1.7 - 1.C). Prośba o informację czy błąd jest w rysunku czy opisie.

**Odpowiedź:**

Stacja widoczna na poziomie 00 (oś 1.7 - 1.C) jest stacją z poziomu 01, która jest tam opisana. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dostarczenie urządzenia jest poza zakresem zamówienia. Należy jednak wykonać trasy, kanały przebiegu rur i okablowania (infrastruktura zlokalizowana w pionach ścian).

1222. Dot. poczty pneumatycznej: w opisie Projektu Wykonawczego jest uwaga "Należy pamiętać że rozdzielacz liniowy, zwrotnice pojemnikowe oraz inne urządzenia, które są niezbędne celem prawidłowej pracy realizacji linii 1,2,3 dla budynku B4, oraz kolejnych linii, które będą rozmieszczone na terenie szpitala, należy dostarczyć i zamontować w odpowiednim zgodnie z harmonogramem etapie prac." O jakim odpowiednim etapie prac mowa? Czy elementy niezbędne do działania systemu takie jak m.in centrala sterująca, dmuchawa ze zwrotnicą powietrza, rozdzielacz liniowy należy dostarczyć w ramach niniejszej realizacji?

**Odpowiedź:**

Zapis wynika z faktu, że instalację należy połączyć z maszynownią w sąsiednim budynku, który znajduje się poza niniejszym opracowaniem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dostarczenie urządzenia jest poza zakresem zamówienia. Należy jednak wykonać trasy, kanały przebiegu rur i okablowania (infrastruktura zlokalizowana w pionach ścian).

1223. Dot. poczty pneumatycznej: jeśli elementy maszynowni systemu należy dostarczyć w ramach niniejszej realizacji prośba o wskazanie miejsca montażu wraz z planowanym przebiegiem rurociągu do połączenia maszynowni systemu z budynkiem B4 (chcielibyśmy podkreślić, że w przypadku braku realizacji maszynowni systemu w niniejszym projekcie nie ma możliwości przeprowadzania testów uruchomieniowych oraz szkolenia użytkownika z obsługi systemu

**Odpowiedź:**

Zapis wynika z faktu, że instalację należy połączyć z maszynownią w sąsiednim budynku, który znajduje się poza niniejszym opracowaniem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dostarczenie urządzenia jest poza zakresem zamówienia. Należy jednak wykonać trasy, kanały przebiegu rur i okablowania (infrastruktura zlokalizowana w pionach ścian).

1224. Systemem poczty pneumatycznej:

- Z opisu Projektu wykonawczego wynika ilość stacji 13 kpl tymczasem z rzut poziomu 0 sugeruje 14-stą stację (oś 1.7 - 1.C). Prośba o informację czy błąd jest w rysunku czy opisie.
- z opisu Projektu wykonawczego wynika ilość zwrotnic trójdrożnych w ilości 3 kpl, taka sama ilość jest na rzutach, tymczasem w przedmiarze pojawiają się dodatkowo 3 kpl zwrotnic czterodrożnych. Prośba o informację czy błąd jest w przedmiarze lub o wskazanie miejsca montażu zwrotnic czterodrożnych.
- w opisie projektu wykonawczego jest uwaga "Należy pamiętać ze rozdzielacz liniowy, zwrotnice pojemnikowe oraz inne urządzenia, które są niezbędne celem prawidłowej pracy realizacji linii 1,2,3 dla budynku B4, oraz kolejnych linii które będą rozmieszczone na terenie szpitala, należy dostarczyć i zamontować w odpowiednim zgodnie z harmonogramem etapie prac." O jakim odpowiednim etapie prac mowa? Czy elementy niezbędne do działania systemu takie jak m.in centrala sterująca, dmuchawa ze zwrotnicą powietrza, rozdzielacz liniowy należy dostarczyć w ramach niniejszej realizacji?
- jeśli elementy maszynowni systemu należy dostarczyć w ramach niniejszej realizacji prośba o wskazanie miejsca montażu wraz z planowanym przebiegiem rurociągu do połączenia maszynowni systemu z budynkiem B4 - w przypadku braku realizacji maszynowni systemu w niniejszym projekcie nie ma możliwości przeprowadzania testów uruchomieniowych oraz szkolenia użytkownika z obsługi systemu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedziami na pytania 1221-1223

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dostarczenie urządzenia jest poza zakresem zamówienia. Należy jednak wykonać trasy, kanały przebiegu rur i okablowania (infrastruktura zlokalizowana w pionach ścian).

1225. Dotyczy zakresu. do realizacji.

W związku z faktem wykonania części zakresu przez dotychczasowego Generalnego Wykonawcę, Oferent zwraca się z prośbą o sprecyzowanie zakresu robót elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych, budowlanych, na które należy złożyć ofertę. Prosimy również o przekazanie inwentaryzacji zakresu robót już wykonanych.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 48.

Dyrektor ds. inwestycyjnych  
Mariusz Sowiński