

A. Nawierzchnia główna:

1. Kostka betonowa z mini fazą kolor: szary typ behaton grub. 8 cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grub. 20 cm
4. Istniejąca nawierzchnia z AC lub Trylinki do oczyszczenia od km 0+040-0+197
5. Warstwa mrozochronna z pospółki grub. 20 cm

B. Chodnik/podejścia do furtek

1. Kostka betonowa fazowana, szara grub. 8 cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grub. 15 cm
4. Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego grub. 10 cm
5. Grunt rodzimy - G1

C. Plac manewrowy

1. Płyty betonowe eko grub. 8cm wypełnione kruszywem 4/31,5mm
2. Warstwa filtrująca z piasku drobnego grub. 10 cm
3. Kruszywo frakcja 16/63 mm grub. 30 cm

D. Pobocze

1. Geokrata (250 ton/mkw), wypełniona kruszywem frakcja 4/31,5mm grub. 10 cm
2. Warstwa filtrująca z piasku drobnego grub. 10 cm
3. Kruszywo frakcja 16/63 mm grub. 50 cm

E. Nawierzchnia zjazdów



1. Kostka bet. niefazowana czerwona typ behaton grub. 8 cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grub. 20 cm
4. Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego grub. 10 cm
5. Grunt rodzimy - G1

F. Obrzeże chodnikowe 8x30 cm


- Podsyпка cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm

G. Krawężnik betonowy 15x22cm

- Podsyпка cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Ława betonowa C12/15 z oporem



Przekrój przez zjazd





Szczegół zjazdu indywidualnego z kostki

4,0-6,0m

Dowiązanie się zjazdu do istniejącej bramy

Przekrój przez podejście do furtki



Uwaga:

- przechyłka / rampy wg niwelety
- szerokość pobocza od 1,0 do granicy opracowania
- światło pomiędzy krawędzią jezdni a krawężnikiem zjazdu powinno wynosić 3 cm
- zjazd należy dowiązać do istniejącej bramy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA RAWAY R.P. 04-028 Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 51		Inwestor: Burmistrz Łomianek ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki	
Temat: Przebudowa ulicy wewnętrznej			
Nazwa rys. PRZEKROJE NORMALNE, SZCZEGÓŁY			
Projektant: mgr inż. Rafał Piotrowski	nr upr. LOD/2098/P00D/13	Podpis:	
Stadium: PBW	Data: 06.2020r.	Nr rys.	Nr str.
		3	