



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

PRZEKRÓJ PRZEZ PEZEJŚCIE DLA PIESZYCH /

PRZEJAZD DLA ROWERZYSTÓW

SKALA 1:50



- UWAGA:
- Na dojazdach do przejść dla pieszych i dojazdach do przejazdów dla rowerów zastosować krawężnik betonowy wtopiony / najazdowy 15x22x100 cm.
  - Na dojazdach prowadzących do przejść dla pieszych zastosować ostrzegawcze płytki ryflowane (koszka integracyjna) barwy żółtej ułożonymi w odległości 0,50 m od krawędzi jezdni.
  - Podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 warstwą gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIĄGU ROWEROWEGO	
8 cm	koszka betonowa brukowa beżazowa
4 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
10 cm	warstwa odsączająca z piasku

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIĄGU ROWEROWEGO	
8 cm	koszka betonowa brukowa beżazowa
4 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
10 cm	warstwa odsączająca z piasku

Inwestycja		RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	
Inwestycja		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo - Dubielno - Chełmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Dizonowo		miejscowość Dizonowo	
Adres obiektu budowlanego		gmina Lisewo, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie	
Tytuł opracowania		działki nr 120, 146/1, 146/2, 147	
Projektant:		PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	
mgr inż. Monika Fabiszewska		Skala 1:50	
mgr inż. Radosław Roszkowski		Nr rysunku 5	
Projektant:		Podpis:	
mgr inż. Monika Fabiszewska		Data: 03.2023	
mgr inż. Radosław Roszkowski		Data: 03.2023	
Uprawnienia budowlane nr KUP.0168/PBD/17		Uprawnienia budowlane nr KUP.0127/PWOK/09	